




Robin Collomb

À L'OMBRE DES BASALTES

Alternances paysagères dans le Coiron méridional



PRÉAMBULE

CADRE PÉDAGOGIQUE : QU'EST-CE QU'UN DOSSIER « CENT ANS DE PAYSAGE » ? MIS EN ŒUVRE PAR LES ÉTUDIANT.E.S DEPI (ÉQUIVALENT LICENCE 3) DE LA FORMATION DES PAYSAGISTES DEP DE L'ENSAP BORDEAUX, LE DOSSIER « CENT ANS DE PAYSAGE » EST UNE ÉTUDE PAYSAGÈRE RÉALISÉE À L'ÉCHELLE D'UN VASTE TERRITOIRE (COMMUNE, INTERCOMMUNALITÉ, VALLÉE, MASSIF FORESTIER OU MONTAGNEUX ...) DANS LAQUELLE LES ÉTUDIANT.E.S DOIVENT MENER, DE FAÇON AUTONOME, UNE DÉMARCHE D'OBSERVATION/INTERPRÉTATION DES PAYSAGES ET DE LEURS ÉVOLUTIONS SUSCEPTIBLE DE FONDER UN PROCESSUS DE PROJET DE TERRITOIRE ET DE MÉDIATION PAYSAGÈRE. AUTREMENT DIT, L'OBJECTIF EST D'AMENER LES FUTURS PROFESSIONNELS DU PAYSAGE À PRODUIRE UNE CONNAISSANCE APPROFONDIE DES DYNAMIQUES PAYSAGÈRES ET, SUR CETTE BASE, D'IMAGINER L'AVENIR DES TERRITOIRES À TRAVERS, EN PARTICULIER, LA FORMALISATION DE SCÉNARIOS PROSPECTIFS. DANS CET ENSEIGNEMENT, LA PRIORITÉ EST DONC DONNÉE À L'EXPLORATION DE LA DIMENSION TEMPORELLE DES PAYSAGES ET IL S'AGIT DE REPLACER CES DERNIERS SUR UN AXE HISTORICO-PROSPECTIF.

AU COURS DE CETTE DÉMARCHE D'OBSERVATION/INTERPRÉTATION DES PAYSAGES ET D'ÉLABORATION DE SCÉNARIOS PROSPECTIFS, LES ÉTUDIANT.E.S DOIVENT METTRE AU JOUR LES RÈGLES QUI ORGANISENT LA MATÉRIALITÉ ÉVOLUTIVE EN INTÉGRANT LA DIVERSITÉ DES REGARDS PORTÉS SUR LE TERRITOIRE, LES POLITIQUES PUBLIQUES ET LES LOGIQUES D'ACTEURS QUI CONCOURENT AUX MUTATIONS PAYSAGÈRES. L'OBJECTIF FINAL EST DE PRODUIRE UN DOCUMENT (DONT LA FORME EST LIBRE) QUI DOIT RASSEMBLER TOUT CE QUI PERMET DE POSER SUR UNE BASE SOLIDE DE CONNAISSANCES LA DISCUSSION DÉMOCRATIQUE SUR L'AVENIR DES PAYSAGES CONCERNÉS. IL S'AGIT AINSI DE CONSTRUIRE UNE INTERPRÉTATION DU PAYSAGE PERMETTANT À CE DERNIER DE DEVENIR UN OUTIL DE MÉDIATION, C'EST-À-DIRE UN OBJET AUTOUR DUQUEL PEUVENT PRENDRE CORPS ET CONSISTANCE LES ÉCHANGES DE VUES ET LES DÉBATS QUE NÉCESSITE L'ÉLABORATION DE PROJETS CONCERTÉS DE PAYSAGE ET DE TERRITOIRE.

COORDINATION PÉDAGOGIQUE :
RÉMY BERCOVITZ (PAYSAGISTE ET GÉOGRAPHE PHD) ET ALEXANDRE MOISSET (PAYSAGISTE)
MCF ENSAP BORDEAUX – UMR PASSAGES 5319 DU CNRS

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE :
SARA DUCLOY (PAYSAGISTE – DOCTORANTE), HERVÉ GOULAZE (HISTORIEN – DOCTORANT), MARIE-ANGE LASMÈNE (ETHNOLOGUE), THOMAS MAILLARD (GÉOGRAPHE), MORGANE ROBERT (ETHNO-BOTANISTE ET PAYSAGISTE).

JURY :
SÉBASTIEN CANNET (PAYSAGISTE – CAUE GIRONDE), SOPHIE DULAU (ARCHITECTE – DOCTORANTE ENSP VERSAILLES/CERGY PARIS UNIVERSITÉ), MAXIME FOUCARD (PAYSAGISTE – LES BOBINES DES PAYSAGES) – ELISE GÉNOT (PAYSAGISTE – MÉTROPOLE DE BORDEAUX (DIR. PARC DES JALLES)) – LUANA GUINTA (PAYSAGISTE – SYSDAU) – EVE JEANNEROT (PAYSAGISTE – ATELIER SONIA FONTAINE) – EMILIE RICHARD (GÉOGRAPHE – DREAL. INSPECTRICE DES SITES) – DAMIEN SANS (PAYSAGISTE – DOCTORANT UMR PASSAGES).


REMERCIEMENTS

AVANT TOUT, JE SOUHAITERAIS REMERCIER THOMAS MAILLARD, MON ENSEIGNANT RÉFÉRENT, POUR SON SUIVI RÉGULIER ET L'ATTENTION QU'IL A CONSACRÉE À MON TRAVAIL TOUT AU LONG DE L'ÉLABORATION DE CE DOSSIER 100 ANS DE PAYSAGE.

JE VOUDRAIS ÉGALEMENT REMERCIER MES CAMARADES DE GROUPE DE SUIVI POUR LES ÉCHANGES, LEURS AVIS ET LA BONNE HUMEUR LORS DES SÉANCES DE SUIVI QU'ILS ONT RENDU POSSIBLE DURANT CE SEMESTRE.

JE REMERCIE MA FAMILLE POUR LEUR SOUTIEN, LA MOTIVATION QU'ILS M'ONT APPORTÉE ET POUR LEURS PRÉCIEUX AVIS, AVEC UNE ATTENTION PARTICULIÈRE À MON COUSIN TÉO POUR M'AVOIR ACCOMPAGNÉ DANS LES MOINDRES RECOINS PERDUS DU TERRITOIRE.

ENFIN, MES PENSÉES VONT À MON ARRIÈRE-GRAND-MÈRE, AVEC QUI JE PARTAGE TANT DE SOUVENIRS DANS CE COIN D'ARDÈCHE QUI LUI ÉTAIT SI CHER. CE DOSSIER LUI EST DÉDIÉ.



DÉMARCHE

DÈS LES PRÉMIÈRES DE CE DOSSIER 100 ANS DE PAYSAGE, IL ME TENAIT À COEUR DE PARLER DE PAYSAGE AU TRAVERS DE MES EXPÉRIENCES DE TERRAIN. FAISANT DE L'ARPENTAGE MA PRATIQUE PAYSAGÈRE MAJEURE, J'AI SOUHAITÉ ÉLABORER CE DOSSIER EN M'INSPIRANT DES BANDES DESSINÉES-REPORTAGES DE L'AUTEUR ET ILLUSTRATEUR EMMANUEL LEPAGE. CE QUI M'A LE PLUS SÉDUIT DANS LA DÉMARCHE DE M. LEPAGE (AU-DELÀ DE SA QUALITÉ GRAPHIQUE) C'EST SA CAPACITÉ À RENDRE COMPTE DES PAYSAGES PAR LE DESSIN DE TERRAIN. DANS SES OUVRAGES «UN PRINTEMPS À TCHERNOBYL», «LA LUNE EST BLANCHE» OU «VOYAGE AUX ÎLES DE LA DÉSOLATION», C'EST LE DESSIN À HAUTEUR D'HOMME QUI PARLE DE PAYSAGE SI BIEN QUE LES PLEINES PAGES D'ILLUSTRATIONS SANS UN MOT SONT POUR MOI PLUS ÉLOQUENTES QUE LES PAGES ÉCRITES.

ALORS, DANS LE TEMPS QUI ÉTAIT À MA DISPOSITION, J'AI SOUHAITÉ TENTER DE COMPLÉTER MON TRAVAIL D'ILLUSTRATIONS QUI, JE LE SOUHAITE, RENDRONT MIEUX COMPTE DES PAYSAGES QUE LES MOTS QUE JE POURRAIS UTILISER. CAR À MON SENS, LE PAYSAGE, CE N'EST PAS TOUJOURS DESCRIPTIBLE. UN PAYSAGE C'EST, CERTES UNE RÉALITÉ PHYSIQUE MAIS, POUR CELUI QUI L'ARPEUTE, C'EST AVANT TOUT UNE ATMOSPHÈRE, UNE AMBIANCE, UNE INTUITION OU UNE SENSATION QUE NUL MOT NE SAURAIT ÉVOQUER.



Un printemps à Tchernobyl, pages 134-135, Emmanuel lepage, éditions Futuropolis

SOMMAIRE

PRÉAMBULE..... 2

REMERCIEMENTS..... 3

DÉMARCHE..... 4

introduction..... 8

PRÉSENTATION DU TERRITOIRE D'ÉTUDE..... 8

I° Les paysages du Coiron méridional..... 12

1) QUAND LA PENTE ORGANISE LE PAYSAGE 14

1.1) LES MOTIFS PAYSAGERS STRUCTURANT LES PAYSAGES COIRONNAIS.. 14

1.3) PROPOSITION D'UNE LECTURE EN TROIS UNITÉS DE PAYSAGES..... 16

2) ARPENTER DES PAYSAGES AUX CONTRASTES PRONONCÉS..... 18

2.1) LA PLAINE CULTIVÉE DU COIRON MÉRIDIONAL..... 18

2.1.1) BLOC SYNTHÈSE DE PAYSAGE..... 26

2.2) LES FONDS DE VALLÉES HOSTILES DU COIRON MÉRIDIONAL..... 28

2.2.1) BLOC SYNTHÈSE DE PAYSAGE..... 42

2.3) LES BOCAGES PASTORAUX DU PLATEAU DU COIRON..... 44

2.3.1) BLOC SYNTHÈSE DE PAYSAGE..... 50

II° Formation et métamorphoses des paysages du Coiron méridional..... 52

1) PÉRIODES CLÉS ET GRANDES DATES DES PAYSAGES COIRONNAIS..... 54

2) CO-ÉVOLUTIONS PAYSAGÈRES MENANT AUX PAYSAGES ACTUELS DU COIRON MÉRIDIONAL..... 56

2.1) ÉPISODES VOLCANIQUES ET ÉMERGENCE DU COIRON..... 56

2.2) OLIVIER DE SERRES AU DOMAINE DU PRADEL ET PROSPÉRITÉ SÉRICICOLE..... 58

2.3) GUERRES DE RELIGIONS, FORTIFICATIONS ET DRAGONNADES CÉVENOLES..... 60

2.4) AVÈNEMENT DE LA VOIE DE CHEMIN DE FER LE TEIL-ALÈS..... 64

2.5) ÉPOQUE MINIÈRE ET CARRIÈRES D'EXTRACTION DE BASALTE..... 66

3) DES DYNAMIQUES PAYSAGÈRES RÉCENTES..... 70

3.1) ASSECS, ÉROSIONS ET MUTATIONS DES COURS D'EAU..... 72

3.2) ARCHIPELISATION DU BÂTI EN DEHORS DE BOURGS ET ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE 73

3.3) LE GRAND REMEMBREMENT DANS LE COIRON MÉRIDIONAL..... 74

3.4) DÉPRISE AGRICOLE DES TERRASSES ET ENFRICHEMENTS LOCALISÉS 76

4) NOUVELLES PROBLÉMATIQUES PAYSAGÈRES AU COIRON..... 78

4.1) QUELQUES CONSÉQUENCES DE L'ENFRICHEMENT OBSERVÉES SUR LE TERRAIN 78

4.2) L'EAU, UNE RESSOURCE NATURELLE DISPUTÉE..... 80

III° Le Coiron à l'horizon 2045: évaluations des politiques actuelles et scénarios prospectifs... 82

1) LE COIRON, UN TROU DANS LES POLITIQUES ARDÉCHOISES DE TERRITOIRE OÙ LE PAYSAGE DEVIENT UN SUJET MONDAIN..... 84

1.1) EN L'ABSENCE DE POLITIQUES PUBLIQUES, LES HABITANTS S'APPROPRIENT LES SUJETS DE TERRITOIRE..... 84

1.2) UN TERRITOIRE EXCLU DES POLITIQUES DE PROTECTION VOISINES. ... 86

2) COIRON 2045: SCÉNARIOS PROSPECTIFS..... 88

2.1) COIRON ÉCONOMIQUE DEVANT ET PAYSAGE AU SECOND PLAN, QUAND LE PAYSAGE DEVIENT UNE CONSÉQUENCE PLUTÔT Q'UN SUJET 88

2.1.1) REPRÉSENTATION GRAPHIQUE DE CE SCÉNARIO TENDANCIEL... 89

2.2) VERS UN COIRON MÉRIDIONAL AUX ACTIVITÉS DURABLES. PLAIDOYER POUR LE PAYSAGE AU MILIEU DES DÉBATS DE TERRITOIRE..... 92

2.2.1) REPRÉSENTATION GRAPHIQUE DE CE SCÉNARIO DE TRANSITION..... 93

conclusion..... 96

BIBLIOGRAPHIE, SITOGRAPHIE, ICONOGRAPHIE, CARTOGRAPHIE..... 98

EXERCICE DU DOSSIER 100 ANS..... 100

INTRODUCTION

Présentation du territoire d'étude

DANS LE CADRE DE MON DOSSIER «CENT ANS DE PAYSAGE», L'INTRIGUE DE MON INVESTIGATION PAYSAGÈRE PREND PLACE SUR UN PETIT MASSIF DE LA MOYENNE MONTAGNE ARDÉCHOISE: LE MASSIF DU COIRON, ET PLUS PARTICULIÈREMENT SA FACE MÉRIDIONALE. LE SUD DU COIRON EST LE TERRAIN DE JEU DE MON ENFANCE, LÀ OÙ AVEC MON COUSIN NOUS AVONS ORGANISÉ NOS PLUS BELLES EXPLORATIONS, ET PROBABLEMENT UNE DES RAISONS DE MON GOÛT POUR LE PAYSAGE. AYANT PARCOURU CES PAYSAGES TOUTE MA VIE ET RÉALISÉ MON TRAVAIL DU «25KM2» DE CPEP2 SUR UNE PARTIE DE CE TERRITOIRE, JE ME SUIS QUESTIONNÉ SUR LA PERTINENCE DE CE CHOIX DE TERRAIN POUR L'EXERCICE «CENT ANS DE PAYSAGE». MAIS, ENTRE TEMPS, LES ÉTUDES DE PAYSAGE M'ONT MENÉ EN ISLANDE DANS LE CADRE DE MON SEMESTRE DE MOBILITÉ (S5). DURANT TOUTE CETTE PÉRIODE, J'AI ARPENTÉ, ÉTUDIÉ, PARTICIPÉ À DES ATELIERS DE PROJETS PRENANT PLACE DANS LES PAYSAGES MONTAGNEUX VOLCANIQUES ISLANDAIS. GRANDI DE CET ÉCHANGE D'ÉTUDES, JE SOUHAITAIS CONFRONTER MES NOUVELLES CONNAISSANCES SUR LES PAYSAGES VOLCANIQUES ISLANDAIS À CE TERRITOIRE, LUI AUSSI VOLCANIQUE, QU'EST LE COIRON. Y APPOSER UN REGARD NOUVEAU, RE-PENSER UN TERRITOIRE QU'IL ME SEMBLAIT DÉJÀ CONNAÎTRE.



CECI ÉTANT DIT, JE DEVAIS OBLIGATOIREMENT ME RENDRE SUR LE TERRAIN AFIN D'Y POSER CE REGARD NOUVEAU, CELUI DU PAYSAGISTE QUE J'ÉTAIS DEvenu.



APRÈS UN RAPIDE COUP DE FIL, MON COUSIN ACCEPTA DE FAIRE PARTIE DE L'AVENTURE, CAR À VRAI DIRE, IL VAUT MIEUX ÊTRE DEUX QUE SEUL POUR S'AVENTURER DANS LES TERRAINS ACCIDENTÉS DU COIRON ... SURTOUT EN HIVER.

JE SAVAIS À PRÉSENT QUE LÀ OÙ ON AVAIT L'HABITUDE D'ALLER VOIR DE LA FAMILLE OU DE NOUS BaignER À LA RIVIÈRE, JE DEVRAIS DésORMAIS RÉFLÉCHIR À LA MANIÈRE DONT ÉTAIT ORGANISÉ LES PAYSAGES ET POURQUOI ÉTAIENT-ILS ORGANISÉS DE TELLE MANIÈRE...

TOUT CE QUI POUR MOI ÉTAIT «NORMAL» DEVENAIT LE SUJET D'UNE ENQUÊTE ET LE PAYSAGE N'ÉTAIT PLUS UN FAIT MAIS UNE ORGANISATION COMPLEXE EN PERMANENTE ÉVOLUTION



JOUR 1


LA DATE FIXÉE, LES SACS FAITS AVEC PRÉCAUTION, NOUS PARTIONS 3 JOURS À L'AVENTURE POUR REDÉCOUVRIR LES PAYSAGES DE NOTRE ENFANCE

PREMIÈRE ÉTAPE: SE RENDRE SUR LE TERRITOIRE D'ÉTUDE, SUR LA FACE MÉRIDIONALE DU PLATEAU DU COIRON



LE PLATEAU DU COIRON SE SITUE DANS LE DÉPARTEMENT DE L'ARDÈCHE, DANS LA PARTIE MÉRIDIONALE DE LA RÉGION AUVERGNE RHÔNE ALPES. IL EST CONSIDÉRÉ COMME ÉTANT UNE EXTENSION ISOLÉE DU MASSIF CENTRAL ET FAIT PARTIE DES RÉGIONS HISTORIQUES DU VIVARAIS ET DES CÉVENNES.

IL S'AGIT D'UN PLATEAU BASALTIQUE CONNU POUR SA FORME ATYPIQUE DITE «EN FEUILLE DE CHÊNE»; RÉSULTAT DES COULÉES DE LAVES SUCCESSIVES QUI L'ONT JADIS FORMÉ. UN SUJET SUR LEQUEL NOUS AURONS L'OCCASION D'EN APPRENDRE PLUS UNE FOIS SUR PLACE.



SON ALTITUDE MOYENNE ÉTANT COMPRISE ENTRE +700 ET +800M (SOMMET: CRÊTE DE BLANDINE +1019M), CELA CLASSE LE COIRON COMME ÉTANT UN PLATEAU DE MOYENNE MONTAGNE DONT LA SUPERFICIE CORRESPOND À ENV. 7382HA SOIT 73,8KM2.

CHAQUE INTERSTICE ENTRE LES LOBES DE LA FAMEUSE «FEUILLE DE CHÊNE» CORRESPOND À UNE VALLÉE PLUS OU MOINS GRANDE. CETTE FOISSONNANCE DE RIVIÈRES ET SOURCES QUI CARACTÉRISE LES PAYSAGES DU COIRON EST DUE À SA ROCHE BASALTIQUE RENDANT L'INFILTRATION DES EAUX IMPOSSIBLES SUR LE PLATEAU.

les multiples vallées successives du Coiron méridional - trait de coupe ci-dessous



LE PLATEAU DU COIRON EST SITUÉ À LA CROISÉE ENTRE 3 BASSINS DE VIE:
- PRIVAS (8500 HABITANTS ET PRÉFECTURE DU DÉPARTEMENT),
- AUBENAS (11 500 HABITANTS)
- MONTÉLIMAR (50 000 HABITANTS, DRÔME).
IL EN RESTE POUR AUTANT UN TERRITOIRE RURAL TRÈS PEU PEUPLÉ, ANCRÉ DANS L'AGRICULTURE.

PNR DES MONTS D'ARDÈCHE

PLATEAU DU COIRON

LE RHÔNE

DÉPARTEMENT DE LA DRÔME

L'ARDÈCHE ÉTANT CONNU POUR SON STATUT DE SEUL DÉPARTEMENT FRANÇAIS SANS TRAINS ACTIFS NI AUTOROUTES, NOUS ARRIVÂMES SUR PLACE EN VOITURE DEPUIS MONTÉLIMAR (DRÔME).

LA PARTIE CHOISIE DU PLATEAU FORMANT LE CADRE D'ÉTUDE S'ÉTEND AINSI DU MILIEU DU COIRON (AXE NORD OUEST / SUD EST) JUSQU'À LA RIVIÈRE DE L'ESCOUTAY MARQUANT LA LIMITE AVEC LE MASSIF DU MONT JULIAU SITUÉ AU SUD DU PLATEAU.



EN BLANC, LES LIMITES DU TERRITOIRE D'ÉTUDE

milieu du plateau

L'escoutay

Mont Juliau

BIP VOUS ARRIVEREZ À DESTINATION DANS 20 MIN *BIP*

I° Les paysages du Coiron méridional

LE PLATEAU DU COIRON FAIT PARTIE DE CES ENDROITS OÙ L'ON SAIT QUE L'ON EST ARRIVÉ SANS AVOIR À REGARDER LA CARTE OU LE GPS. AUSSITÔT LE SOMMET DES COMBES ATTEINT (NOM DONNÉ À LA PORTION DE LA N102 LA PLUS RAIDE RELIANT LA VALLÉE RHODANIENNE À LA MONTAGNE ARDÉCHOISE), NOUS RECONNUÎMES INSTANTANÉMENT LES PAYSAGES COIRONNAIS.

AVEC UN DIFFÉRENTIEL DE 500M DE DÉNIVELÉ ENTRE LA ROUTE N102 (+200M) PAR LAQUELLE NOUS ARRIVIONS ET LE PLATEAU (+700M), NOUS OBSERVONS, ÉBAHIS COMME TOUJOURS, LES FALAISES NOIRES QUI BORDENT LE PLATEAU SE DRESSER FACE À NOUS. C'EST ELLES QUI ATTESTAIENT DE NOTRE ARRIVÉE.

NOUS PARCOURÛMES, PAR LA ROUTE, LE COIRON DE BAS EN HAUT ET DE HAUT EN BAS AFIN D'AVOIR UNE PREMIÈRE IDÉE DE CE QUI NOUS ATTENDAIT POUR NOTRE EXPÉDITION. ALORS APRÈS CE RAPIDE PREMIER BALAYAGE DU PAYSAGE, JE M'EMPRESSAIS DE NOTER DANS MON CARNET LES MOTIFS PAYSAGERS QUI ME SEMBLAIENT ÊTRE LES ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS DU COIRON QUE J'AVAIS SCRUTÉS TOUTE LA JOURNÉE.

LE SOIR, REPRENANT MES NOTES, JE POUVAIS ALORS DRESSER UN PREMIER PORTRAIT DU COIRON AVEC DANS UN PREMIER TEMPS DES ÉLÉMENTS STRUCTURANT LES PAYSAGES QUI LE COMPOSENT.

1) Quand la pente organise le paysage


1.1) Les motifs paysagers structurant les paysages coironnais

LES PAYSAGES DU MASSIF DU COIRON S'ARTICULENT AU SEIN D'UNE STRUCTURE MONTAGNEUSE PRINCIPALE CONSTITUÉE D'UN PLATEAU UNIQUE ET DES MULTIPLES VALLÉES QUI LE BORDENT SUR TOUT SON POURTOUR. DES VALLÉES AUX PENTES RAIDES S'ADOUCISSANT À MESURE QUE L'ON S'ÉLOIGNE DU PLATEAU.

ON RETROUVE QUELQUES PETITS BOURGS SUR LES PENTES D'INTENSITÉ MOYENNE, LES PLUS PLANES ÉTANT RÉSERVÉES AUX CULTURES ET LES PLUS RAIDES ÉTANT TROP DIFFICILES À BÂTIR.

LES PLAINES PASTORALES TRADITIONNELLES EMBLÉMATIQUES DU PLATEAU DU COIRON SONT PEUPLÉES DE TROUPEAUX DE BOVINS ET D'OVINS TOUTE L'ANNÉE.

LES CHÊNAIES MIXTES TAPISSENT LES PENTES DES VERSANTS TROP ABRUPTS POUR L'EXPLOITATION AGRICOLE, ELLES ABRIENT AINSI LA MAJORITÉ DE LA FAUNE DU MASSIF DU COIRON.



PARCELLES DE TAILLE MOYENNE À GRANDE DE VITICULTURE, ARBORICULTURE, CÉRÉALES ET DE FAUCHE DANS LES PENTES DOUCES DE LA PLAINE.

VÉRITABLES DÉSERTS AUX PENTES ABRUPTES, ARIDES ET INSTABLES PARFOIS ENVAHIES D'AJONCS ET D'HERBACÉES XÉROPHILES. LES PIERRIERS PONCTUENT LE PAYSAGE ABRUPTS.

HAUTES FALAISES AUX ALLURES SÉVÈRES DONT LE TRACÉ PRESQUE CONTINU VIENT ÉPOUSER PARFAITEMENT LA FORME DU PLATEAU. CARACTÉRISTIQUES PREMIÈRES DU COIRON, ELLES SURPLOMBENT SES VALLÉES ET ENTRAVENT L'ACCÈS AU PLATEAU.

BORDANT LES MULTIPLES RIVIÈRES DU MASSIF, LES RIPISYLVES COIRONNAISES SE COMPOSENT D'AULNES, DE PEUPLIERS, DE JEUNES CHÊNES ET D'UN RÉSEAU DENSE DE LIERRES.

1.2) Proposition d’une lecture en trois unités de paysages

C’EST AU TRAVERS DE CES MOTIFS OU ÉLÉMENTS PAYSAGERS STRUCTURANTS QUE LES PAYSAGES DU COIRON MÉRIDIONAL SEMBLENT ÊTRE FORMÉS. CES MOTIFS, DONT L’EMPLACEMENT EST RÉGI PAR L’INTENSITÉ DE LA PENTE, FORMENT ENSEMBLE DES PAYSAGES FORTEMENT CONTRASTÉS DANS LES DIFFÉRENTES LOCALITÉS DU COIRON.

CECI ÉTANT DIT, JE POUVAIS DÈS À PRÉSENT IDENTIFIER TROIS GRANDES UNITÉS PAYSAGÈRES FORMANT MON TERRITOIRE D’ÉTUDE.



Carte présentant les diverses unités paysagères identifiées parmi les communes du Coiron méridional


-  1. La plaine cultivée du Coiron méridional
-  2. Les fonds de vallées hostiles du Coiron méridional
-  3. Les bocages pastoraux du plateau du Coiron

1. La plaine cultivée du Coiron méridional



LA PLAINE CULTIVÉE DU COIRON MÉRIDIONAL SE SITUE ENTRE L’ESCOUTAY AU SUD (VOIR CARTE DE PRÉSENTATION DU TERRITOIRE) ET LES VALLÉES (AU NORD). L’AGRICULTURE S’Y CONCENTRE ALORS SUR LES PENTES DOUCES LES PLUS AU SUD TANDIS QUE LES VILLAGES SONT IMPLANTÉS DE SORTE À SURPLOMBER CETTE PLAINE CULTIVÉE. LES RIVIÈRES Y SONT LARGES, PEU PROFONDES ET PAISIBLES, CALFEUTRÉES AU SEIN DE RIPISYLVES ÉPAISSES.

2. Les fonds de vallées hostiles du Coiron méridional



LES FONDS DE VALLÉES AUX VERSANTS TROP ABRUPTS SONT ALORS IMPROPRES À L’AGRICULTURE ET GAGNÉS PAR UN TISSU BOISÉ DENSE. PARSEMÉS DE CHAOS ROCHEUX, DE FALAISES ET DE GLISSEMENTS DE TERRAIN, C’EST UN PAYSAGE ACCIDENTÉ ET ACCIDENTOGÈNE SURTOUT EN PÉRIODE HIVERNALE LORSQUE L’ÉROSION SE FAIT PLUS FORTE DU FAIT DE LA RÉSURGENCE DES SOURCES SAISONNIÈRES DU PLATEAU. CET AFFLUX HIVERNAL D’EAUX EN PROVENANCE DU PLATEAU ENGENDRE DES CRUES IMPORTANTES DANS LES FONDS DE VALLÉES OÙ LES RIVIÈRES DEVIENNENT BRUTALES, CREUSANT DES CANYONS ÉTROITS AVEC DES COURANTS PUISSANTS SAUTANT DE CASCADÉS EN CHAOS ROCHEUX.

3. Le bocage du plateau du Coiron



RÉPUTÉ POUR SES CONDITIONS AUSTÈRES ET SON ACCÈS COMPLEXE, LE PLATEAU EST UNE TERRE BOCAGÈRE TRADITIONNELLE D’ÉLEVAGE OVIN ET BOVIN OÙ QUELQUES HAMEAUX D’ÉLEVATEURS CONCENTRENT LA PEU NOMBREUSE POPULATION HUMAINE. LES HIVERS Y SONT FROIDS ET LA NEIGE Y EST FAMILIÈRE. LE RÉSEAU DE HAIES CRÉANT UNE RÉELLE MOSAÏQUE BOCAGÈRE SUR LE PLATEAU FORME LE SEUL OBSTACLE AUX LARGES VUES SUR CE PLATEAU BALAYÉ PAR LES VENTS OÙ LE VALLONNEMENT EST TRÈS FAIBLE.


2) Arpenter des paysages aux constrates prononcés

2.1) La plaine cultivée du coiron méridional

LE LENDEMAIN MATIN, NOUS VOILÀ REPARTIS À L’AVENTURE ALORS QUE NOUS AVIONS DÉCIDÉ DE COMMENCER PAR ALLER EXPLORER LES PAYSAGES DE LA PLAINE CULTIVÉE DU COIRON MÉRIDIONAL.

NOUS PARTÎMES DIRECTION PLEIN OUEST DEPUIS LE VILLAGE DE ST JEAN LE CENTENIER OÙ NOUS AVIONS PASSÉ LA NUIT.

SILLONANT ENTRE LES PARCELLES DE VIGNES, DE PÊCHERS, D’AMANDIERS, QUELQUES CHAMPS DE CÉRÉALES ET DES PRAIRIES DE FAUCHE POUR LE BÉTAIL, NOUS PARCOURÛMES UN PAYSAGE LÉGÈREMENT VALLONNÉ, AUX VUES PANORAMIQUES SUR LA PARTIE LA PLUS BASSE DE LA PLAINE DEPUIS LES COLLINES.






LES BOURGS ANCIENS DU COIRON SONT BÂTI DE BASALTE (GRIS FONCÉ À NOIR) PRINCIPALEMENT ET DE CALCAIRE (BLANC, GRIS CLAIR À JAUNÂTRE), CE QUI LEUR DONNE CETTE APPARENCE TRÈS SOMBRE. C'EST DE CETTE COULEUR QUE ST JEAN LE CENTENIER TIENT SON SURNOM D'AUTREFOIS: SAINT JEAN «LE NOIR».



LES MAISONS ANCIENNES N'ONT PAS DE JARDINS ET SONT TOUTES REGROUPÉES À LA MANIÈRE D'UN CASTRUM. DANS LES CENTRES BOURGS, NOUS PARCOURIONS DES RUES ÉTROITES, TRÈS MINÉRALES ET POSSÉDANT DES SECTIONS COUVERTES PRENANT LA FORME D'ARCADES COMME LA «RUE DES ARCEAUX» À MIRABEL (CI-DESSUS) OU À SAINT-JEAN-LE-CENTENIER (CI-DESSOUS).



LA MAISON TYPIQUE DU BOURG ANCIEN EST MITOYENNE, ORGANISÉE EN 3 ÉTAGEMENTS. LA CAVE AU REZ DE CHAUSSÉE VOIRE LÉGÈREMENT CREUSÉE, AU MILIEU L'ESPACE DE VIE ET TOUT EN HAUT, LE GRENIER.



À L'APPROCHE DU PLATEAU, LE DEGRÉ DES PENTES AUGMENTE ET LES CULTURES PRENNENT LA FORME DE LONGUES ET FINES TERRASSES. À VRAI DIRE NOUS N'EN AVONS VU QUE TRÈS PEU ENCORE CULTIVÉES PAR RAPPORT AU NOMBRE DE MURETS EXISTANTS ATTESTANT D'ANCIENNES TERRASSES AUJOURD'HUI EN FRICHE.



C'EST EN RÉALITÉ LE DERNIER JOUR, QUAND NOUS MONTERONS AU PLATEAU, QUE LA VUE SUR LA PLAINE PERMETTRA MIEUX DE COMPRENDRE SES PAYSAGES.



MASSIF DE JULIAU (HORS TERRITOIRE)

GRANDES PARCELLES DANS LA PLAINE


RÉSEAU DE HAIES ARBORÉES

LOTISSEMENTS HORS-BOURG DE MIRABEL

PARCELLES PLUS PETITES
DANS LES PENTES

FORÊTS ET CLAIRIÈRES
DES VALLÉES ABRUPTES

2.1.1) Bloc synthèse de paysage: la plaine cultivée du Coiron méridional




2.2) Les fonds de vallées hostiles du Coiron méridional

DE TOUS LES PAYSAGES DU COIRON, LES FONDS DE VALLÉES FIGURENT PARMI LES PLUS FASCINANTS POUR CEUX QUI OSENT S'Y AVENTURER.

À VRAI DIRE, JE NE SUIS JAMAIS ALLÉ LÀ-BAS SANS Y RENCONTRER LA MOINDRE SURPRISE ET CELA SANS MÊME AVOIR À CHANGER D'ITINÉRAIRE.

CES PAYSAGES ÉTANT QUASIMENT INHABITÉS, LES RESSOURCES DOCUMENTAIRES ET LES CARTES SONT SOUVENT IMPARFAITES VOIRE INEXISTANTES ET ON NE SAIT PAS TOUJOURS À QUOI S'ATTENDRE.

ICI, CHAQUE BALADE PREND UNE TOURNURE ÉPIQUE, TANTÔT FAISANT FACE À DES VESTIGES VOLCANIQUES VERTIGINEUX, TANTÔT CONTRAINT DE DESCENDRE UNE FORÊT EN SEMI-RAPPEL OU BIEN PROGRESSANT DANS UN CANYON SANS ISSUE AU FOND DUQUEL COULE UNE RIVIÈRE AUX SAUTES D'HUMEUR DESTRUCTRICES.



MAINTENANT QUE NOUS ÉTIIONS RÉELLEMENT ENTRÉS DANS LES FONDS DE VALLÉES, LE PAYSAGE S'ÉTAIT REFERMÉ AUTOUR DE NOUS SI BIEN QUE LES HAUTES FALAISES NOIRES BORDANT LE PLATEAU NOUS AVAIENT PRESQUE ENCERCLÉS.



LES FONDS DE VALLÉES HOSTILES DU COIRON SONT PARSEMÉS DE VESTIGES VOLCANIQUES CRÉANT DES POINTS D'INTÉRÊT PAYSAGERS TOUT AU LONG DE NOTRE PARCOURS.

ICI, LA CHAPELLE DE LA ROCHE CHÉRIE, UN HAMEAU ISOLÉ, FORMÉ DE 5 MAISONS PARMI LESQUELLES DEUX SEULES SEMBLENT ENCORE ÊTRE HABITÉES.

LA CHAPELLE A ÉTÉ BÂTIE CONTRE UN ÉNORME BLOC DE BASALTE NOMMÉ «NECK».

NOS YEUX ÉTAIENT ÉCARQUILLÉS DEVANT CETTE PROUESSE ARCHITECTURALE ASSOCIÉE À UNE SCULPTURE NATURELLE HAUTE DE 30M. CE NECK NOUS RAPPELAIT CELUI QUE NOUS AVIONS VU LA VEILLE LORS DE NOTRE REPÉRAGE; LE NECK DE SCEAUTRES.

D'UN DIAMÈTRE DE 200M ET HAUT DE 150M, LE NECK DE SCEAUTRES EST BIEN PLUS IMPOSANT ET DOMINE LE VILLAGE DONT IL TIENT SON NOM.

À PRÉSENT, UNE FOIS REVENUS DANS LA VALLÉE DE LA CLADUÈGNE, NOUS DÉVALONS LES VERSANTS POUR ATTEINDRE LE LIT DE LA RIVIÈRE ET REJOINDRE NOTRE ENDROIT FAVORI.


L'EXCITATION NOUS GAGNAIT À MESURE QUE NOUS DESCENDIONS LES PENTES BOISÉES DE LA VALLÉE MAIS NOUS DEVIONS FAIRE PREUVE DE SANG FROID CAR ICI, UN PAS DE TRAVERS VOUS MÈNERA À LA RIVIÈRE PAR LE CHEMIN LE PLUS COURT...



LES VERSANTS DES FONDS DE VALLÉES SONT RAIDES, ACCIDENTÉS ET MUNIS D'UN TISSU BOISÉ ÉPAIS PARSEMÉ DE CLAIRIÈRES ABRUPTES.

TRÈS PEU DE CHEMINS EXISTENT ET LES RARES EXISTANTS SONT ESCARPÉS ET PEU LISIBLES.

AU COIRON ON APPELLE ÇA «DES CHEMINS DE CHÈVRES»



EN BAS, C'EST UN CANYON PRESQUE INACCESSIBLE QUI NOUS ATTENDAIT POUR ATTEINDRE À LA RIVIÈRE SI BIEN QU'IL NOUS FALLUT DESCENDRE À LA CORDE.



UNE FOIS DESCENDUS, NOUS NOUS RETROUVÂMES EN PLEIN MILIEU DU CANYON. LES HAUTES FALAISES BLANCHÂTRES DE CALCAIRE DOMINAIENT LA RIVIÈRE DONT NOUS REMONTIONS LE LIT.


PAR CHANCE LA RIVIÈRE ÉTAIT RAISONNABLEMENT CALME POUR UNE JOURNÉE D'HIVER MAIS NOUS NE CRAIGNIONS PAS POUR AUTANT DE PARLER TROP FORT. C'EST LA RÈGLE QUE NOUS AVAIENT RÉPÉTÉE NOS PARENTS TOUTE NOTRE VIE: «QUAND VOUS PASSEREZ SOUS LES FALAISES, PAS UN BRUIT, PAS UN MOT!» TANT LES FALAISES SONT INSTABLES ET LA MOINDRE VIBRATION POURRAIT MENER À NOUS FAIRE ENSEVELIR SOUS UN ÉBOULEMENT.




HEUREUSEMENT, LES PAYSAGES DE LA RIVIÈRE, SI ÉTROITS QU'ILS PUISSENT ÊTRE, VARIAIENT RÉGULIÈREMENT DE HAUTEURS ET NOUS POUVIONS TOUT DE MÊME PROGRESSER SANS CRAINTE DANS LA CLADUÈGNE SAUTANT D'UNE PIERRE À UNE AUTRE.

DANS LE CANYON, LE LIT DE LA RIVIÈRE EST AINSI BORDÉ D'UNE PART PAR LA RIPISYLVE ET DE L'AUTRE PAR LES FALAISES CALCAIRES QUE NOUS AVIONS DÉJÀ RENCONTRÉES.

LA RIPISYLVE SE SITUE À L'INTÉRIEUR
DU MÉANDRE CAR C'EST UNE PARTIE
DU LIT MAJEUR QUI N'EST SOUMIS
À LA PRESSION DU COURANT QU'EN
CAS DE CRUE CE QUI PERMET À LA
VÉGÉTATION DE S'Y ÉTABLIR.




SI LES HAUTES FALAISES BLANCHÂTRES DE CALCAIRE ÉTAIENT OMNIPRÉSENTES LE LONG DE NOTRE PARCOURS, IL ARRIVE PARFOIS DE TROUVER AU FOND DES RIVIÈRES DES DYKES BASALTIQUES, DE GIGANTESQUES MURS DE BASALTE; LA DERNIÈRE FORME DE VESTIGES VOLCANIQUES QUE NOUS N'AVONS PAS ENCORE VU DANS NOTRE PÉRIPLE.



CELA FAISAIT BIENTÔT TROIS HEURES QUE NOUS REMONTIONS LA RIVIÈRE ET JE COMMENÇAIS À RECONNAÎTRE LES DERNIERS MÉANDRES AVANT D'ATTEINDRE NOTRE BUT. APRÈS AVOIR PIQUE-NIQUÉ À L'OMBRE DES AULNES ET JEUNES PEUPLIERS DE LA RIPISYLVE, NOUS REPRÎMES NOTRE CHEMIN.

NOUS VOICI ENFIN ARRIVÉS À LA GRANDE CASCADE. COMME DANS NOS SOUVENIRS SON BASSIN, TRÈS PROFOND, ÉTAIT BAINÉ DES RAYONS DU SOLEIL SUR UNE SEULE FACE TANT LES PAROIS Y SONT RESSERRÉES.




SOUVENT À L'OMBRE ET SITUÉ PROCHE DE LA SOURCE, L'EAU Y EST ASSEZ FROIDE TOUTE L'ANNÉE POUR LES TRUITES FARIOS ET LES QUELQUES RARES ÉCREVISSES DONT IL EST L'HABITAT.

AU FOND DE LA RIVIÈRE, LA NUIT TOMBE PLUS VITE QU'AILLEURS À CAUSE DU CANYON ET DES VERSANTS ET NOUS FÛMES CONTRAINTS DE REMONTER DE NUIT À LA FRONTALE.



AU MILIEU D'UN NOIR ÉPAIS, NOTRE ATTENTION SE CONCENTRAIT SUR LES SIFFLEMENTS DES RAPIDES, LE BRUISSEMENT DES FEUILLES ET SUR LES CLAPOTIS DES PETITES SOURCES D'HIVER QUI COULAIENT SUR LA PAROI.




LE PASSAGE À LA CORDE FUT UN PEU PLUS COMPLEXE. MA MAIN DROITE CHERCHAIT À TÂTONS LES PRISES TANDIS QUE JE RESTAIS CONCENTRÉ SUR LA CORDE.

LE LENDEMAIN MATIN, NOUS PRENIONS LA DIRECTION DU PLATEAU, DERNIÈRE UNITÉ PAYSAGÈRE DE NOTRE TERRITOIRE. LA ROUTE NOUS Y MENANT PASSAIT ÉVIDEMMENT PAR LES VALLÉES ET NOUS PERMIT AINSI D'ARPENTER UN DERNIER MOTIF PAYSAGER QUI COMPOSAIT LE PAYSAGE DES VALLÉES DU COIRON: LES PIERRIERS.




PONCTUANT LES VERSANTS DE-CI DE-LÀ, LES PIERRIERS SONT DE PROFONDS RAVINS D'EFFONDREMENT MARNO-CALCAIRE. POUVANT TOUTEFOIS ÊTRE GAGNÉS PAR UNE VÉGÉTATION HERBACÉE OU BUISSONNANTE XÉROPHILE. À LA FOIS TRÈS SECS EN ÉTÉ, ILS DRAINENT DE GRANDES QUANTITÉS D'EAU EN PÉRIODE DE PLUIES, LES CREUSANT ENCORE UN PEU PLUS.

COMME ON LE VOIT SUR CES PHOTOS, IMPOSSIBLE DE LES RATER AVEC LEURS APPARENCES DE GRANDES CICATRICES ENTAILLANT LES VERSANTS.



CE SONT DES PENTES RUDES, RECOUVERTES D'UNE COUCHE ÉPAISSE DE PETITS CAILLOUX INSTABLE PRESQUE MOUVANTE SI BIEN QU'IL NOUS FALLAIT TESTER LE SOL SOUS NOS PIEDS AVANT CHAQUE PAS ET FAIRE ATTENTION À NE PAS METTRE LES MAINS DANS LES AJONCS.

2.2.1) Bloc synthèse de paysage: les fonds de vallées hostiles du Coiron méridional




2.3) Les bocages pastoraux du plateau du Coiron

LES GENOUX ENCORE TOUT ÉGRATIGNÉS DU PASSAGE PAR LES PIERRIERS, NOUS ARRIVÂMES SUR LE PLATEAU. À CE MOMENT LÀ, C'ÉTAIT LA PREMIÈRE FOIS QUE NOUS ÉTIONS AU-DESSUS DES FALAISES NOIRES DU PLATEAU.

LE SENTIMENT QUI NOUS GAGNAIT ÉTAIT ÉTRANGE, À LA FOIS NOUS ÉTIONS AU COIRON, LE TERRAIN DE JEU DE NOTRE ENFANCE ET À LA FOIS NOUS NOUS SENTIONS UN PEU DÉBOUSSOLÉS, NOUS NE NOUS ÉTIONS JAMAIS RÉELLEMENT ARRÊTÉS SUR LE PLATEAU AVANT...

TÉO ME RAPPELAIT LA FOIS OÙ NOUS ÉTIONS ALLÉ AUX BALMES DE MONTBRUN QUAND NOUS ÉTIONS PETITS MAIS JE N'EN AVAIS AUCUN SOUVENIR, POUR MOI LE PLATEAU M'ÉTAIT UN PAYSAGE ÉTRANGER, SURPLOMBANT UN PAYSAGE QUE JE CONNAISSAIS COMME MA POCHE... C'EST COCASSE.

AU PLATEAU, ON ENTRAIT DANS UN AUTRE MONDE. ICI LES VACHES ET BREBIS BROUTAIENT L'HERBE DANS DE VASTES ET PLATES PRAIRIES. TOUT AUTOUR DE NOUS, LE CIEL S'ÉTALAIT À PERTES DE VUE SANS AUCUNE FALAISE. ET PUIS ON AURAIT SU DIRE OÙ ON ÉTAIT LES YEUX FERMÉS TANT L'AIR SENTAIT LA BOUSE DE VACHE.



UNE AUTRE RÉALITÉ DU PLATEAU NOUS FRAPPA TOUT À COUP. LE LONG DE LA ROUTE, DES PIQUETS REPÈRES ROUGE VIF PLANTÉS LÀ POUR POUVOIR SITUER LA ROUTE À DÉ-NEIGER... ON COMPRENAIT MIEUX POURQUOI NOTRE ARRIÈRE GRAND MÈRE DE SAINT-JEAN DISAIT «LE PLATEAU ? ON Y MONTE PLUS DÈS L'AUTOMNE. J'AI UN AMI QUI Y EST RESTÉ COINCÉ UNE FOIS TANT LE BROUILLARD Y ÉTAIT ÉPAIS».



HAIE ARMÉE ARBORÉE

FERME D'ÉLEVAGE BOVIN

MURET EN PIERRES SÈCHES

FRICHE HERBEUSE PÂTURÉE

HAIE/CLÔTURE ARMÉE ET GRILLAGÉE

LE PLATEAU OFFRE DES PAYSAGES AGRICOLES RELATIVEMENT UNIFORMES. ORGANISÉS EN BOCAGE, ON Y VOIT PRINCIPALEMENT DES PRAIRIES PÂTURÉES OU DE FAUCHE DÉLIMITÉES PAR UN DENSE RÉSEAU DE HAIES, HAIES ARMÉES ET MURETS EN PIERRES SÈCHES.

UNE HAIE ARMÉE OU HAIE DÉFENSIVE EST UN ALIGNEMENT DE PLUSIEURS STRATES VÉGÉTALES. POUR ÊTRE CONSIDÉRÉE COMME «ARMÉE» ELLE CONTIENT DES ESSENCES ÉPINEUSES QUI PERMETTENT DE RETENIR LES TROUPEAUX DANS LES ENCLOS ET DE REPOUSSER LES PRÉDATEURS. LA HAIE ARMÉE TRADITIONNELLE COMME ON RETROUVE ICI CONTIENT LE PLUS SOUVENT DE L'AUBÉPINE, DU GENÉVRIER, DE L'ÉGLANTIER ET MÊME DES FOIS TOUT SIMPLEMENT DE LA RONCE VOLONTAIREMENT LAISSÉE EN PLACE.

EN DEHORS DE CES HAIES ET D'UN LÉGER VALLONNEMENT, RIEN NE VIENT OBSTRUER LE REGARD FAISANT DES PAYSAGES DU PLATEAU DES PAYSAGES TRÈS OUVERTS, BALAYÉS PAR LES VENTS.

LES PARCELLES SONT DE TAILLES MOYENNES À PETITES ET NE SONT PAS OCCUPÉES TOUTE L'ANNÉE. CERTAINS TROUPEAUX DESCENDENT DANS LA PLAINE POUR L'HIVER TANDIS QUE D'AUTRES LE PASSENT À L'ÉTABLE. MÊME EN ÉTÉ, CERTAINES PARCELLES SEMBLENT VIDES. IL S'AGIT LÀ JUSTE D'UNE ROTATION DU TROUPEAU ENTRE PLUSIEURS PARCELLES AFIN DE LAISSER L'HERBE REPOUSSER AVANT QUE LE TROUPEAU PUISSE REVENIR.

LES TROUPEAUX, DE TAILLE MODESTE, SONT COMPOSÉS D'OVINS OU DE BOVINS. CES BÊTES SONT ÉLEVÉES AU COIRON POUR LEUR LAIT ET LEUR VIANDE.




UN LÉGER VALLONNEMENT

UN RÉSEAU DENSE DE HAIES, HAIES ARMÉES ET MURETS EN PIERRES SÈCHES

DES PARCELLES DE TAILLE MOYENNE À PETITE

SUR LES ABORDS DU PLATEAU, ON OBSERVE UNE LÉGÈRE PENTE AVANT LA RUPTURE AVEC LES FALAISES. CES PENTES SONT ALORS AUSSI AMÉNAGÉES EN TERRASSES AVEC DES MURETS EN PIERRES SÈCHES POUR RETENIR LE SOL OU SIMPLEMENT POUR DÉLIMITER LES PRAIRIES PÂTURÉES.

CELA PERMET DE COUVRIR PRESQUE LA TOTALITÉ DU PLATEAU EN PRAIRIES PÂTURÉES. JE DIS BIEN «PRESQUE» CAR CERTAINS SOLS DES ABORDS SONT DIRECTEMENT BASALTIQUES SANS MÊME UNE ÉPAISSEUR DE SOL ORGANIQUE.




ICI UN MURET EN PIERRES SÈCHES DÉSORDONNÉES

LA PIERRE SÈCHE EST UNE TECHNIQUE DE CONSTRUCTION POUR DE PETITS ÉDIFICES TELS LES MURETS. ELLE CONSISTE EN L'ENTASSEMENT PLUS OU MOINS STRATÉGIQUE DE PIERRES BRUTES RAMASSÉES SUR PLACE. ON EN RETROUVE SOUVENT DANS LES CAMPAGNES OÙ L'AGRICULTURE ÉTAIT PRÉSENTE AVANT LA MÉCANISATION AGRICOLE. À L'ÉPOQUE, LES PARCELLES CULTIVÉES OU PÂTURÉES ÉTAIENT DÉPIERRÉES À LA MAIN ET LES PIERRES ENTASSÉES EN MURETS TANDIS QUE AUJOURD'HUI, LES MACHINES QUI TRAVAILLENT LA TERRE LES CONCASSENT MÉCANIQUEMENT ET LES LAISSENT AU SOL.



ICI UN MURET ORDONNÉ POUR POUVOIR RETENIR LA TERRE DE LA TERRASSE SUPÉRIEURE

2.3.1) Bloc synthèse de paysage: les bocages pastoraux du plateau du Coiron



II° Formation et métamorphoses des paysages du Coiron méridional




1) Périodes clés et grandes dates des paysages

coironnais

DEPUIS LA FORMATION DU MASSIF IL Y A 6 À 8 MILLIONS D'ANNÉES, LE COIRON MÉRIDIONAL N'A EU DE CESSER D'ÉVOLUER. LA PLAINE S'EST AFFAÎSSÉE ET S'AFFAÎSSE ENCORE AUTOUR DU PLATEAU MODIFIANT LES PAYSAGES AUX RYTHMES DES ÉROSIONS. FACE À CETTE PERPÉTUELLE MUTATION PAYSAGÈRE, L'INSTALLATION DES SOCIÉTÉS HUMAINES SUR LE MASSIF MARQUE LE DÉBUT D'UNE CO-ÉVOLUTION INTENSE ENTRE LE COIRON ET SES HABITANTS. DE CETTE CO-ÉVOLUTION RÉSULTENT LES PAYSAGES QUE NOUS AVONS ARPENTÉS DANS LA PARTIE PRÉCÉDENTE. ELLE EN EXPLIQUE AINSI UNE MAJORITÉ DE L'ORGANISATION AU TRAVERS DU «FACTEUR PENTE» QUE NOUS AVONS OBSERVÉ SUR LE TERRAIN. POURTANT, MÊME SI NOUS COMMENÇONS À MIEUX CERNER CES PAYSAGES, L'ARPENTAGE DE TERRAIN N'EN PERMET UNE CONNAISSANCE QUE PARTIELLE.

AINSI, POUR UNE APPRÉHENSION SPATIO-TEMPORELLE LA PLUS OBJECTIVE POSSIBLE, NOUS PRENONS DÉSORMAIS LE RECUIL NÉCESSAIRE À LA COMPRÉHENSION DE CES PAYSAGES À TRAVERS LE TEMPS. DANS CETTE PARTIE, NOUS LAISSERONS ALORS L'ARPENTAGE DE CÔTÉ ET NOUS FOCALISERONS SUR LES RAISONS POUR LESQUELLES LES PAYSAGES QUE NOUS AVONS ARPENTÉS SONT CEUX-CI AUJOURD'HUI, NE L'ÉTAIENT PAS ENCORE HIER ET NE LE SERONT CERTAINEMENT PLUS DEMAIN.




Frise chronologique des grandes périodes et grandes dates de l'histoire des paysages actuels du Coiron méridional

2) Co-évolutions paysagères menant aux paysages

2.1)Épisodes volcaniques et émergence du massif du Coiron




AINSI PAR UN PHÉNOMÈNE D'ÉROSION DIFFÉRENCIÉE QUI A ÉRODÉ LE SOL MARNO-CALCAIRE TRÈS POREUX MAIS PAS LE BASALTE, LE RELIEF S'EST INVERSÉ, LES MONTS DE JADIS SONT DEVENUS DES VALLÉES TANDIS QUE LES ANCIENNES VALLÉES COMBLÉES DE BASALTE, FORMENT LE PLATEAU DU COIRON. C'EST DE CE PHÉNOMÈNE NATUREL QUE LE COIRON TIENT SA FORME EN «FEUILLE DE CHÊNE» ET SES VALLÉES DITES «VALLÉES INVERSÉES DU COIRON».



actuels du Coiron méridional


L'ÉROSION DIFFÉRENCIÉE EST UN PROCESSUS TRÈS LENT MAIS POURTANT TOUJOURS EN COURS DANS LE MASSIF DU COIRON. CE QUI EXPLIQUE LA PRÉSENCE DES NOMBREUX EFFONDEMENTS ET DES CANYONS MARNO-CALCAIRES.



BLOC GÉO-MORPHOLOGIQUE DU COIRON ACTUEL

C'EST FOU DE SE DIRE QUE LE PLATEAU QUE NOUS CONNAISSONS AUJOURD'HUI N'EST ALORS QU'UNE DES MILLIARDS DE VERSIONS DU PLATEAU QUI ONT EXISTÉS OU EXISTERONT. ET PUIS, LE GENRE HUMAIN NE SERA PROBABLEMENT PLUS LÀ POUR EN VOIR UNE ÉVOLUTION CONSÉQUENTE...

POUR CE QUI EST DES NECKS ET DES DYKES VOLCANIQUES DEVANT LESQUELS NOUS SOMMES RESTÉS ÉBAHIS TOUT AU LONG DE NOTRE PARCOURS, LE PROCESSUS DE CRÉATION RESTE LE MÊME. LA DIFFÉRENCE PROFONDE ENTRE LES DEUX RÉSIDE EN LEUR FORME.



UN NECK EST LE RÉSULTAT DE LA SOLIDIFICATION D'UNE CHEMINÉE VOLCANIQUE AU CONTACT DE LA SURFACE
=> FORME CONIQUE À CYLINDRIQUE

LE DYKE EST LE RÉSULTAT DE LA SOLIDIFICATION D'UN FILON DE LAVE QUI AVAIT REMPLI UNE FISSURE PRÉ-EXISTANTE DANS LE SOL.
=> FORME DE MUR

SCHÉMA DE LA FORMATION DES NECKS ET DYKES VOLCANIQUES



2.2) Olivier de Serres (1539-1619) au domaine du Pradel et prospérité séricicole

AU XVÈME SIÈCLE, LE VIVARAIS, UNE TERRE PROSPÈRE DE PAR SA VITICULTURE EST MARQUÉ PAR LE DÉVELOPPEMENT D'UNE NOUVELLE PRATIQUE AGRICOLE: LA SÉRICICULTURE.

LA SÉRICICULTURE EST L'ÉLEVAGE DU VERS À SOIE (CHENILLE DU BOMBYX MORI). C'EST UNE CULTURE AUX TÂCHES PLURIELLES: CULTURE DU MÛRIER BLANC DONT LES FEUILLES NOURRISSENT LES VERS À SOIE, ÉLEVAGE DES VERS, RÉCOLTE DE LEURS COCONS, TRAITEMENT ET FILATURE DES COCONS POUR EN TISSER LA SOIE.

ORIGINAIRE D'ASIE, LA SÉRICICULTURE EST DÉJÀ PRÉSENTE EN FRANCE DEPUIS LE XIVÈME MAIS RESTE TRÈS PEU PRATiquÉE DU FAIT DE LA MÉCONNAISSANCE DU PROCESSUS PAR LA MAJORITÉ DES PAYSANS FRANÇAIS. CE N'EST QU'AU XVIÈME QUE CELLE-CI SE GÉNÉRALISE GRÂCE À UN ENFANT DU PAYS: OLIVIER DE SERRES (DONT LE NOM DE FAMILLE DONNERA LE TERME «SÉRICICULTURE» EN LUI-MÊME).

ci-contre, le murier blanc, Morus Alba>



ISSU D'UNE FAMILLE PROTESTANTE AISÉE DE VILLENEUVE-DE-BERG (COMMUNE LIMITROPHE À NOTRE TERRITOIRE D'ÉTUDE), IL SE PASSIONNE TRÈS JEUNE POUR LES TECHNIQUES AGRICOLES QU'IL THÉORISERA DANS SON OUVRAGE PRINCIPAL «THÉÂTRE DE L'AGRICULTURE» PARU EN 1600. C'EST NOTAMMENT GRÂCE À CET OUVRAGE QU'IL EST AUJOURD'HUI CONSIDÉRÉ COMME LE PREMIER AGRONOME FRANÇAIS. DANS CET OUVRAGE, IL PUBLIE L'ENSEMBLE DE SON SAVOIR ISSU DE SES EXPÉRIENCES AU DOMAINE DU PRADEL NOTAMMENT SUR L'ÉLEVAGE DU VERS À SOIE DONT LE CHAPITRE ENTIER PASSIONNE TOUTE L'EUROPE JUSQU'AU ROI HENRI IV.



Statue de Olivier de Serres à Villeneuve de Berg, une branche de murier blanc dans la main



Domaine du Pradel reconstruit, carte postale de 1900

HENRI IV EST CONSCIENT DU FAIT QUE LE ROYAUME DE FRANCE IMPORTE LA QUASI-TOTALITÉ DE SA SOIE D'ASIE ET VOIT EN OLIVIER DE SERRES UN ATOUT MAJEUR POUR SON ROYAUME. LE ROI DE FRANCE LUI-MÊME, MANDATERA ALORS OLIVIER DE SERRES POUR ÉDUIQUER LES PAYSANS DU VIVARAIS À LA SÉRICICULTURE ET LA PROPAGER DANS TOUT LE ROYAUME DE FRANCE.

OLIVIER DE SERRES AURA EXPÉRIMENTÉ TOUTE SA VIE AU DOMAINE DU PRADEL, QU'IL ACHÈTE DÈS SES 19 ANS ET S'EN FAIT LE SEIGNEUR. CONFORMÉMENT À LA DEMANDE DU ROI, IL AURA TRANSMIS TOUT SON SAVOIR AUX PAYSANS DU VIVARAIS SUR LA SÉRICICULTURE MAIS AUSSI SUR L'ENSEMBLE DE SES EXPÉRIMENTATIONS AGRICOLES AU DOMAINE DU PRADEL.

«le changer souvent de semences est un bon secret de jardin pour un profit évident qu'il y cause, faisant très-bien fructifier ce qui en provient: car la nature se délecte en la mutation.»

Olivier de serres dans «théâtre de l'agriculture»



domaine du pradel

À LA MORT D'OLIVIER DE SERRES EN 1619, LE VIVARAIS ET MÊME LES CÉVENNES ENTIÈRES CONNAISSENT UNE DE LEURS PLUS GRANDES MUTATIONS AGRICOLES. SUR LES VERSANTS MÉRIDIONAUX DU COIRON, LES FORÊTS SONT DÉFRICHÉES POUR PLANter L'ARBRE D'OR (SURNOM DU MÛRIER BLANC QUANT À LA VALEUR DE LA SOIE DONT IL NOURRIT LES VERS) ET DES MAGNANERIES SONT CONSTRUITES DANS CHAQUE VILLAGE DU COIRON. L'ÉTAGEMENT DES ACTIVITÉS AGRICOLES QUE NOUS AVIONS OBSERVÉES DANS LA PARTIE I° EST ALORS DÉJÀ EN PLACE AVEC UNE PLAINE DÉSORMAIS RECOUVERTES DE VIGNES ET DE MÛRIERS BLANCS TANDIS QUE LE PLATEAU LUI RESTE CONSACRÉ À L'ÉLEVAGE À CAUSE DES CONDITIONS HIVERNALES TROP RUDES POUR LES CULTURES.

LE DOMAINE DU PRADEL SERA DÉTRUIT DURANT LE XVIIÈME SIÈCLE AU COURS DES GUERRES DE RELIGION POUR SON APPARTENANCE HISTORIQUE PROTESTANTE.

AUJOURD'HUI ENCORE, DES FOUILLES SONT MENÉES POUR DÉCOUVRIR LES EXPÉRIMENTATIONS D'OLIVIER DE SERRES ET L'ORGANISATION DE SES JARDINS. EN HOMMAGE, LE DOMAINE DU PRADEL, AUJOURD'HUI RECONSTRUIT, ABRITE UN CENTRE DE FORMATION AGRICOLE, LE MUSÉE DE L'INSTITUT OLIVIER DE SERRES, ET UN ARBORETUM/CONSERVATOIRE D'UNE GRANDE RICHESSE DE VARIÉTÉS DE MÛRIERS BLANCS.



l'arbre d'or au premier plan devant Saint-Jean-le-centenier


AU 18ÈME SIÈCLE, 400 000 MÛRIERS SONT PLANTÉS DANS LES CÉVENNES ET NOTAMMENT EN ARDÈCHE. LES ENTRÉES DES VALLÉES ET LA PLAINE DU COIRON À L'ORIGINE VITICOLES SONT ALORS À L'APOGÉE DE LEUR HISTOIRE SÉRICICOLE QUI CONNAÎTRA UNE FIN DRASTIQUE DANS LES ANNÉES 1870 DUE À UN CHAMPIGNON DÉCIMANT LES ÉLEVAGES DE VERS: LA PÉBRINE.



une famille des cévennes ardéchoises récoltant les cocons de vers à soie

2.3) Guerres de religions, fortifications et dragonnades cévenoles


ENCORE AUJOURD'HUI ON RETROUVE DE NOMBREUSES FORTIFICATIONS DANS LE COIRON MÉRIDIONAL. POUR UN TERRITOIRE D'ÉTUDE NE COMPTANT QUE 7 VILLAGES, ON DÉCOMPTE 10 FORMES DE FORTIFICATIONS (CHÂTEAUX, CASTRUMS, VILLAGE TROGLODYTIQUE FORTIFIÉ) ET PAS MOINS DE 10 ÉDIFICES RELIGIEUX CATHOLIQUES (ÉGLISES, CHAPELLES). UNE RICHESSE EN FORTIFICATIONS CURIEUSE POUR UN TERRITOIRE SI PEU PEUPLÉ.



LE VIVARAIS EST UNE TERRE OÙ LES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES SONT TRÈS NOMBREUSES ET LES GUERRES DE RELIGIONS QUE LA FRANCE CONNAÎT DU XVI AU XVIII N'ÉPARGÈRENT PAS LE COIRON, BIEN AU CONTRAIRE...

LES IDÉES DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE DE LUTHER GAGNENT L'ARDÈCHE ET LE COIRON DÈS LE XVIÈME SIÈCLE OÙ LA RÉPRESSION DES PROTESTANTS PAR LES CATHOLIQUES EST IMMÉDIATE ET SANGLANTE PLONGEANT LE VIVARAIS DANS LA VIOLENCE DES GUERRES DE RELIGIONS DÈS 1562.

LES COMMUNAUTÉS PROTESTANTES ÉTANT NOMBREUSES DANS LE VIVARAIS, LA LUTTE S'ORGANISE EN BASTIONS. MALGRÉ UNE TRÈVE DÈS 1598 PERMISE PAR HENRI IV ET L'ÉDIT DE NANTES QUI AUTORISE LE PROTESTANTISME EN FRANCE ET RECONNAÎT NOTAMMENT 75 LIEUX DE CULTES À L'ÉGLISE RÉFORMÉE EN TERRE DU VIVARAIS, LA VENUE AU POUVOIR DE LOUIS XIII À LA MORT DE HENRI IV (1610) MET FIN À LA PAIX.



Ruines de la place forte huguenote de Mirabel

La tour de Mirabel sur sa corniche surplombant la plaine

**LES A
ÉTANT
PEUT
TRACE
POUR
MÊME
LES L
LEURS**

qui peut me résister est bien fort

NOUVEAU MISSIONNERE envoyé par ordre de Louis Le Grand pour tout le Royaume de France pour ramener les Heretiques à la foi Catholique & de la Société de M. de S. Nat. maréchal de camp commandant l'expédition contre... 1686

La force passe La Raison

DRAGON MISSIONNERE

APPEL évangélisques

Hérétique sinant sa conversion

Missions — 17^e siècle


Litho de G. Engelmann lithographie «le dragon missionnaire»

L'église fortifiée de Saint-Jean-le-Centenier (avant la construction du clocher actuel)


Eglise de St-Jean-le-Centenier (Ardèche)

L'église fortifiée de Saint-Jean-le-Centenier
(avant la construction du clocher actuel)

Eglise de St-Jean-le-Corneille (Ardeche)



Plan des Balmes de Montrbun dans leur relief prononcé



Un habitat troglodyte naturellement fortifié des Balmes de Montbrun, fief catholique royaliste

2.4) Avènement de la voie de chemin de fer Le Teil-Alès


EN 1876, LA VOIE FERRÉE COMMERCIALE RELIANT LE TEIL À ALÈS EST INAUGURÉE. TRAVERSANT NOTRE TERRITOIRE DU COIRON MÉRIDIONAL, UNE GARE EST CONSTRUITE À SAINT-JEAN-LE-CENTENIER.

DEPUIS LA GARE DE SAINT JEAN, LES PRODUCTIONS DU COIRON SONT ACHÉMINÉES JUSQU'À LA VALLÉE DU RHÔNE.




SAINT-JEAN-LE-CENTENIER (Ardèche) — La Gare

À LA MÊME PÉRIODE, LE COIRON CONNAIT UNE CRISE AGRICOLE MAJEURE. LA PÉBRINE DÉVASTE LES ÉLEVAGES DE VERS À SOIE DÈS 1875. AU DÉBUT DU XIXÈME SIÈCLE, LES TRAINS EN PARTANCE DE SAINT-JEAN NE TRANSPORTENT DÉJÀ PLUS DE SOIE. DÈS LES ANNÉES 1920, LA PRODUCTION DES NOUVEAUX SITES MINIERs DE BASALTE DU COIRON REMPLISSENT LES WAGONS DES TRAINS DESCENDANT DANS LA VALLÉE DU RHÔNE ET VERS ALÈS.



campagne publicitaire PLM, 1920, services d'autocars avant l'exploitation touristique de la ligne Le Teil-Alès

EN 1992, LA LIGNE COMMERCIALE DEVIENT UNE LIGNE TOURISTIQUE PLM (PARIS-LYON-MÉDITERRANÉE). L'ARRIVÉE DE VOYAGEURS PAR LE TRAIN MARQUE AINSI LE DÉBUT DU TOURISME AU COIRON ET L'IMPLANTATION DES PREMIERS CAMPINGS. LES PAYSAGES DE RIVIÈRES ET DE CURIOSITÉS GÉOLOGIQUES DU COIRON SONT MIS EN AVANT DANS DES CAMPAGNES DE LA SOCIÉTÉ PLM POUR DES SERVICES DE TRAINS ET AUTOCARS. L'ACTIVITÉ DE CHEMIN DE FER COMMERCIALE PUIS TOURISTIQUE AURA DURÉ DE 1876 À 2012 DANS LE COIRON DEPUIS LA GARE DE SAINT-JEAN-LE-CENTENIER.



le camping des arches à côté de la voie ferrée, Saint-Jean, maquette de l'amicale ferroviaire de Saint-Jean dite «maquette du petit train»

LAISSÉE À L'ABANDON JUSQU'EN 2016, L'ACTIVITÉ DE LA VOIE FERRÉE EST RÉINVENTÉE PAR SON NOUVEL EXPLOITANT; UNE SOCIÉTÉ TOURISTIQUE DE VÉLORAIL. AUJOURD'HUI ENCORE, LE PARCOURS DE VÉLORAIL AU DÉPART DE SAINT-JEAN-LE-CENTENIER S'ÉTEND SUR 5,5KM DE VOIE FERRÉE.



itinéraire du vélorail dans le Coiron méridional



les rails grossièrement fauchés pour laisser passer les vélorails



le viaduc du Vernet où passait jadis le train et maintenant le vélorail



POURTANT L'ANNONCE D'UNE PROCHAINE FERMETURE DE L'ACTIVITÉ PAR L'EXPLOITANT DE LA LIGNE «VÉLORAIL SUD ARDÈCHE» ANNONCE UNE MUTATION À VENIR. LE MAIRE DE SAINT-JEAN-LE-CENTENIER ET PRÉSIDENT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES BERG ET COIRON M. DRISS NAJI, PORTE AINSI LE PROJET D'UNE VOIE VERTE RELIANT LES COMMUNES DU COIRON SUR LE TRACÉ DE L'ANCIENNE VOIE FERRÉE.

vacanciers sur le vélorail du sud ardèche

2.5) Époque minière et carrières d'extraction de basalte

MALGRÉ LA VOIE DE CHEMIN DE FER, LA CRISE SÉRICICOLE DE LA FIN DU XIXÈME SIÈCLE MARQUE UNE PÉRIODE DIFFICILE DANS LES VILLAGES DES VALLÉES DU COIRON. LES POPULATIONS QUITTENT MASSIVEMENT LES VILLAGES ET LE TERRITOIRE REQUIERT UNE NOUVELLE ACTIVITÉ POUR EMPLOYER LA POPULATION LOCALE ET NOURRIR LES MÉNAGES COIRONNAIS.




vue depuis les ruines des infrastructures de la carrière d'Aubignas

EN 1926, LA SOCIÉTÉ DES BASALTES FRANÇAIS S'INSTALLE SUR SON PREMIER SITE D'EXPLOITATION À AUBIGNAS. ELLE EXTRAIT LE BASALTE DES FALAISES DU PLATEAU, LE CONCASSE ET L'EXPORTE POUR LA CONSTRUCTION, LES PAVEMENTS ET LE BALLAST FERROVIAIRE (GRANULATS ENTRE LES RAILS DE TRAIN).

EN 1936, L'EXTRACTION À AUBIGNAS PREND UN COUP D'ARRÊT ET DEUX AUTRES SITES SONT OUVERTS AU COIRON-SUD DANS LES VILLAGES PROCHES DES FALAISES DU PLATEAU; SAINT-JEAN-LE-CENTENIER ET SAINT-PONS.

EN ROUGE, LA CARRIÈRE DE SAINT-JEAN-LE-CENTENIER OUVRE EN 1938 AU NORD-EST DU VILLAGE




le paysage de Saint-Jean-le-centenier du temps de la carrière

LA CARRIÈRE DE SAINT-JEAN-LE-CENTENIER A EMPLOYÉ JUSQU'À 120 PERSONNES CE QUI EN FAISAIT LE PREMIER EMPLOYEUR DU TEMPS DE SON ACTIVITÉ. ELLE A EXTRAIT JUSQU'À 2000 TONNES DE BASALTE PAR JOUR POUR SES CLIENTS PRINCIPAUX ÉTANT LA SNCF QUI COMMANDAIT DU BALLAST POUR SES VOIES FERRÉES EN CONSTRUCTION ET LE SECTEUR ROUTIER POUR LE PAVAGE, LA CONFECTION D'ENROBÉ OU MÊME DE BÉTON DE BASALTE.




UNE FOIS CONCASSE, UN SYSTÈME DE TÉLÉPHÉRIQUE ACHEMINAIT LE BASALTE JUSQU'AU SILO D'EXPÉDITION D'OÙ PARTAIT DES WAGONNETS EN DIRECTION DE LA VOIE FERRÉE NOTAMMENT.

la carrière de basalte, maquette du petit train, Saint-Jean



le silo d'expédition et son téléphérique, maquette du petit train, Saint-Jean


LA CARRIÈRE DE SAINT-JEAN FERME EN 1983 ET N'EMPLOYAIT PLUS QUE 11 PERSONNES, LA CARRIÈRE DE AUBIGNAS FERME OFFICIELLEMENT EN 2005 MALGRÉ UNE ACTIVITÉ PRESQUE INEXISTANTE DEPUIS LES ANNÉES 1990. À LA FERMETURE DES SITES MINIRS, LES ACTIVITÉS DU TERRITOIRE SE PARTAGENT ENTRE AGRICULTURE, ÉLEVAGE, VITICULTURE ET TOURISME.



L'ACTIVITÉ D'EXTRACTION DU BASALTE AU COIRON MÉRIDIONAL AURA PERMIS UN REGAIN D'ACTIVITÉ ET DE POPULATION AUX VILLAGES ACCUEILLANTS DES SITES D'EXTRACTION COMME SAINT-JEAN-LE-CENTENIER ET AUBIGNAS PRINCIPALEMENT (LA CARRIÈRE DE SAINT-PONS ÉTANT PLUS MODESTE) APRÈS LA CRISE SÉRICICOLE.



3) Des dynamiques paysagères récentes



ASSECS, ÉROSIONS ET MUTATIONS DES COURS D'EAU



LE GRAND REMEMBREMENT DANS LE COIRON MÉRIDIONAL



DÉPRISE AGRICOLE DES TERRASSES ET ENFRICHEMENTS LOCALISÉS



ARCHIPELISATION DU BÂTI EN DEHORS DES BOURGS ET ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE




3.1) Assecs, érosions et mutations des cours d'eau

LES RIVIÈRES DU COIRON FORMENT UNE DE SES PLUS GRANDES RICHESSES. À LA FOIS RÉELLES RÉSERVES DE BIODIVERSITÉ, SOURCES D'IRRIGATION ANCESTRALE DES TERRES AGRICOLES ET DES ÉLEVAGES ET ATTRAITS TOURISTIQUES MAJEURS, ELLES CONNAISSANT POURTANT DE GRANDES MUTATIONS.

DANS UN CONTEXTE DE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE OÙ LES LONGUES SÉCHERESSES SONT DEVENUES MONNAIE COURANTE DANS LE SUD DE LA FRANCE, LE NIVEAU DES EAUX DES RIVIÈRES A DRASTIQUEMENT DIMINUÉ. LES POMPAGES SONT DÉSORMAIS UNE NÉCESSITÉ POUR LE SECTEUR AGRICOLE QUI NE PEUT PLUS SATISFAIRE SES BESOINS PAR LES PLUIES DEVENUES TROP RARES. DE PLUS, LES RIVIÈRES DU COIRON SONT DANS LE COLLIMATEUR D'EXPLOITANTS TOURISTIQUES DES RIVIÈRES VOISINES QUI SOUHAITERAIENT VENIR POMPER DE L'EAU POUR RENFLOUER LEURS COURS D'EAU DONT LE NIVEAU ESTIVAL NE PERMET PLUS LE PASSAGE DES CANOËS DES TOURISTES SUR CERTAINES SÉQUENCES DE LEURS RIVIÈRES NOTAMMENT.

EN CONSÉQUENCE, MAINTENIR UN DÉBIT ANNUEL DANS LES RIVIÈRES DU COIRON ET DES GOURS NON COMBLÉS SEMBLE COMPROMIS.



UN GOUR (DE L'OCCITAN «GORG» : LE GOUFFRE, LA MARE) SE DÉFINIT COMME ÉTANT UNE CUVETTE DE FORMATION NATURELLE DANS LA ROCHE LE PLUS SOUVENT SUIVANT UNE CASCADE OU UN RAPIDE. IL A LA PARTICULARITÉ DE RETENIR L'EAU (ET AINSI LA VIE) EN PÉRIODE SÈCHE. SI CERTAINS GOURS SE FORMENT UNIQUEMENT PAR ÉROSION CHIMIQUE DE LA ROCHE KARSTIQUE (COMME LES GOURS INTERNES À LA GROTTE DE SAINT-MARCEL EN ARDÈCHE), CEUX DU TERRITOIRE NÉCESSITENT D'IMPORTANCE CRUES ET DES RAPIDES PUISSANTS NOTAMMENT EN HIVER POUR NE PAS SE REMPLIR.

OR L'EAU SE FAISANT MOINS ABONDANTE, LES CRUES SONT DÉSORMAIS MOINS DÉVASTATRICES ET LES LITS DES RIVIÈRES SONT DE MOINS EN MOINS «VIDÉS» PAR LA FORCE DES COURANTS EN PÉRIODE HIVERNALE.

LES ÉBOULEMENTS DE FALAISES RIVULAIRES SONT AINSI PLUS RARES ET LES RIPISYLVES S'ÉPAISSISSENT À VUE D'OEIL.

POURTANT, UNE PROBLÉMATIQUE CRUCIALE ÉMERGE ALORS, QUANT SERA-T-IL DE LA BIODIVERSITÉ LORSQU'UNE FOIS LES GOURS BOUCHÉS, LES RIVIÈRES NE SERONT PLUS QUE DES FILETS D'EAU EN HIVER ET DES LITS SECS EN ÉTÉ ?




évolution de la ripisylve entre 1960 et aujourd'hui, ici la claduègne en bas de Saint-Jean-le-centenier, carte postale personnelle et google earth




3.2) Archipelisation du bâti en dehors des bourgs et évolution démographique

ENTRE TOURISME, AVÈNEMENT DE LA SOCIÉTÉ DE LA VOITURE INDIVIDUELLE ET TÉLÉTRAVAIL, LA POPULATION DU COIRON A GRANDEMENT ÉVOLUÉ DEPUIS LA SOCIÉTÉ AGRICOLE DU XIXÈME SIÈCLE. DE PAR SA POSITION DE CAMPAGNE «CARTE POSTALE» ENTRE 3 BASSINS DE VIE, UNE MAJORITÉ DES COIRONNAIS NE TRAVAILLENT MÊME PLUS SUR LE TERRITOIRE. AINSI DE NOMBREUX NOUVEAUX FOYERS SE SONT INSTALLÉS AU COIRON POUR ACCÉDER À UN CADRE DE VIE AGRÉABLE TOUT EN PRÉSERVANT LEURS EMPLOIS À MONTÉLIMAR, AUBENAS OU PRIVAS.



À LA MANIÈRE DE L' «AMERICAN DREAM», CES NOUVEAUX COIRONNAIS VOULAIENT ACCÉDER AU CADRE DE VIE TOURNANT SOUVENT AU CLICHÉ : LA MAISON INDIVIDUELLE AVEC JARDIN, LA PISCINE ET LA VOITURE. HORS LES CENTRES BOURGS FORTIFIÉS NE PEUVENT PAS OFFRIR CE GENRE D'HABITATS. CES DERNIÈRES DÉCENNIES, DE NOUVEAUX LOTISSEMENTS SONT ALORS SORTIS DE TERRE EN PÉRIPHÉRIE DES COEURS HISTORIQUES DES VILLAGES.

<à gauche, le comparatif en pour-cent des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2021 à Saint-Jean-le-centenier, INSEE



C'EST UN CONSTAT PRESQUE SYSTÉMATIQUE, LE PAYSAGE BÂTI DU COIRON MÉRIDIONAL A DRASTIQUEMENT MUTÉ. LES COIRONNAIS NE VIVENT PLUS REGROUPÉS EN PETITS BOURGS MAIS PLUTÔT DANS UN SYSTÈME D'ARCHIPELS VOIRE DE NÉBULEUSES OÙ L'HABITAT SE DISPERSE PENDANT QUE LES BOURGS SONT PEUPLÉS DE RETRAITÉS, DE PROPRIÉTAIRES DE MAISONS SECONDAIRES, DE GÎTES «AIRBNB» OU BIEN OCCUPÉ UNIQUEMENT L'ÉTÉ VENU. ON L'OBSERVE EN CARTOGRAPHIE CI-DESSUS AU VILLAGE DE SAINT-PONS ENTRE 1975 (À GAUCHE) ET AUJOURD'HUI (À DROITE) OU EN PHOTO AÉRIENNE À SAINT-JEAN-LE-CENTENIER (CI-DESSOUS) ENTRE 1960 ET AUJOURD'HUI.

LES SEULS VILLAGES NE CONNAISSANT PAS CE PHÉNOMÈNE SONT BERZÈME ET SAINT-GINEYS-EN-COIRON CAR ILS SONT SITUÉS SUR LE PLATEAU ET CELUI-CI ATTIRE ENCORE PEU DE NOUVEAUX HABITANTS.




évolution de la répartition du bâti entre les années 1960 et aujourd'hui, ici Saint-Jean-le-centenier, carte postale personnelle et google earth



3.3) Le grand remembrement dans le Coiron méridional

COMME NOUS AVONS PU LE CONSTATER, LA RÉPARTITION DU BÂTI DANS NOTRE TERRITOIRE D'ÉTUDE A ÉVOLUÉE AU COURS DES 50 DERNIÈRES ANNÉES, IL EN EST DE MÊME POUR L'AGRICULTURE. LE COIRON CONNAIT ENTRE 1950 ET 1980 LE GRAND REMEMBREMENT DES PARCELLES AGRICOLES. LES LIMITES DE PARCELLES CULTIVÉES SONT REDÉFINIES ET LE PLUS SOUVENT AGRANDIES EN REGROUPANT PLUSIEURS PARCELLES VOISINES AFIN DE FACILITER LE TRAVAIL DES MACHINES AGRICOLES INADAPTÉES AUX TERRASSES ET PETITES PARCELLES BISCORNUES. DANS LA PLAINE MÉRIDIONALE DU COIRON, L'ÉVOLUTION EST ASSEZ NETTE ET MARQUE UN TOURNANT DANS SES PAYSAGES, IL N'Y A PRESQUE PLUS DE TERRASSES CULTIVÉES DEPUIS.



LE REMEMBREMENT EN IMAGES: COMPARATIF 1950 À AUJOURD'HUI



À L'INVERSE, ÉTANT UNE TERRE D'ÉLEVAGE ET NE NÉCESSITANT DONC PAS D'ENGINS AGRICOLES, LE PLATEAU N'A PAS CONNU DE REMEMBREMENT ET RESTE AINSI FIGÉ DANS SON PAYSAGE D'ÉLEVAGE TRADITIONNEL.

CI-DESSOUS, AUTOUR DE SAINT-GINEYS-EN-COIRON, LES PARCELLES N'ONT PRESQUE PAS CHANGÉES ET PARAÎSSENT AU CONTRAIRE PLUS DÉCOUPÉES DE PAR L'ÉPAISSISSEMENT DU RÉSEAU DE HAIES.



3.4) Déprise agricole des terrasses et enrichissements localisés


LA CRISE SÉRICICOLE A MIS FIN À LA CULTURE DU MÛRIER BLANC, PUIS LE REMEMBREMENT A FAVORISÉ UN ABANDON DES TERRASSES AU PROFIT DES OPENFIELDS ET ENFIN LE COIRON MÉRIDIONAL ATTIRE DES NOUVEAUX HABITANTS DONT LES EMPLOIS SONT SITUÉS DANS LES VILLES BORDANT LE MASSIF. UNE FOIS CE CONSTAT ÉTABLI, LA DÉPRISE AGRICOLE DU COIRON MÉRIDIONAL SEMBLE ÉVIDENTE. POURTANT ELLE EST UNE NOTION À NUANCER.

MALGRÉ UN DÉCLIN DE CERTAINES CULTURES, LE COIRON RESTE UN PAYSAGE AGRICOLE. EN EFFET LA DÉPRISE AGRICOLE N'EST PAS UNE DYNAMIQUE GÉNÉRALE ET HOMOGÈNE CAR DE NOMBREUSES ACTIVITÉS COMME LE PASTORALISME OU LA VITICULTURE PERSISTENT VOIRE S'ÉTENDENT. AINSI SUR CES CINQUANTE DERNIÈRES ANNÉES, LA DÉPRISE AGRICOLE AU COIRON EST UNE DYNAMIQUE TRÈS LOCALISÉE.

L'AGRICULTURE CONTEMPORAINE N'Y ÉTANT PAS ADAPTÉE, CE SONT LES PAYSAGES DE TERRASSES QUI ONT ÉTÉ EFFACÉS PAR LA DÉPRISE AGRICOLE SI BIEN QUE AUJOURD'HUI, PRESQUE PLUS AUCUNE TERRASSE N'EST CULTIVÉE EN ENTRÉES DE VALLÉES OU SUR LES RIVES DES COURS D'EAU LÀ OÙ ELLES SE TROUVAIENT AUTREFOIS. ON OBSERVE NETTEMENT CE PHÉNOMÈNE CI-DESSOUS, SUR LES RIVES DE LA CLADUÈGNE ENTRE 1910 ET AUJOURD'HUI OÙ LES TERRASSES ONT DISPARUES SOUS UN ÉPAIS BOISEMENT. IL EST À NOTER QUE CES TERRASSES CULTIVÉES ÉTAIENT LE PLUS SOUVENT DISPOSÉES AUTOUR DES VILLAGES QUI SONT DÉSORMAIS BORDÉS DE FORÊTS.



EN PLUS DE LA PROGRESSION DU TISSU BOISÉ, ON REMARQUE UN NET ÉPAISSISSEMENT DU RÉSEAU DE HAIES, CETTE FOIS-CI GÉNÉRALISÉ SUR LE TERRITOIRE ENTRE 1975 ET 2023 MENANT À LA LENTE FERMETURE DES VUES SUR LE PLATEAU NOTAMMENT.



CETTE ÉVOLUTION DRASTIQUE SUR LES CARTES IGN EST ENCORE UNE FOIS UNE INFORMATION À NUANCER CAR ON POURRAIT Y LIRE QU'IL N'Y AVAIT PAS DE HAIES AU COIRON EN 1975, CE QUI EST FAUX. LEUR APPARITION SUR LA CARTE DE 2023 RÉSULTE DU FAIT QU'ELLES SE SOIENT NETTEMENT ÉPAISSIES LES CLASSANT DÉSORMAIS EN TANT QUE «BOISEMENTS» ET PLUS EN TANT QUE LINÉAIRE ARBORÉ QUI N'APPARAÎT PAS SUR LES CARTES IGN. EN REPRÉSENTANT LES RÉSEAUX DE HAIES EN 1961 ET 2024 D'APRÈS PHOTOGRAPHIES AÉRIENNES IGN, ON SAISIT MIEUX LA NOTION D'ÉPAISSISSEMENT ET NON D'APPARITION DU RÉSEAU DE HAIES AU COIRON.



4) Nouvelles problématiques paysagères au Coirion

4.1) Quelques conséquences de l'enfrichement observées sur le terrain

LA DÉPRISE AGRICOLE ET LE REGAIN DE BOISEMENTS QU'ELLE PERMET ENTRAÎNENT DE NOMBREUSES NOUVELLES PROBLÉMATIQUES POUR LE TERRITOIRE DU COIRON.

Ardèche : un loup formellement identifié à Berzème



artcile en ligne de France 3 région, Drôme-Ardèche
La photo prise par un piège photographique dans la nuit du 16 au 17 octobre 2023. - Préfecture de l'Ardèche

LE LOUP A FAIT SON RETOUR SUR LE PLATEAU AUX ALENTOURS DE BERZÈME ET TROUVE DÉSORMAIS UN HABITAT DANS LES BOIS DES VALLÉES ET DANS LES CAVITÉS ROCHEUSES SOUS LE PLATEAU. S'IL N'EST PAS CRAINT DES HABITANTS, SES ATTAQUES RÉGULIÈRES SUR LES BREBIS DU PLATEAU ENFLAMMENT LES DÉBATS ENTRE ÉLEVEURS ET PROTECTEURS DU LOUP. L'INDIVIDU IDENTIFIÉ EST UN LOUP SOLITAIRE MAIS LES ÉLEVEURS CRAignent QU'IL Y EN AIT PLUS À L'AVENIR. NOUS L'AVONS APERÇU DANS UNE CAVITÉ AU DESSUS DE LA ROCHE CHÉRIE EN FÉVRIER 2024 DURANT MON ARPENTAGE DE TERRAIN, IL ÉTAIT ALORS À L'APPROCHE D'UN ENCLOS DE BREBIS.



IL EN VA DE MÊME POUR TOUTES LES POPULATIONS DE FAUNES LOCALES QUI RETROUVENT UN HABITAT DANS LES FORÊTS DU COIRON COMME LES OISEAUX, LES CERVIDÉS OU AUTRES MAMMIFÈRES TERRESTRES. POURTANT, LE DÉCALAGE ENTRE NATURE ET CULTURE SE FAIT SOUVENT RESSENTIR. COMME LE LOUP, LEUR ADAPTATION À LA RÉALITÉ DU TERRITOIRE EN-CORE AGRICOLE PEUT PARFOIS POSER PROBLÈME À L'HOMME (DANS LE CAS DU LOUP) COMME À LA FAUNE (COMME À GAUCHE).

<à gauche, un chevreuil s'étant emmêlé les bois dans un fil de clôture d'un enclos bovin à Saint-Pons. Le cervidé ne s'en serait pas sorti sans aide.

UN DES AUTRES NOUVEAUX RISQUES REN-CONTRÉS CONCERNE LES FEUX DE FORÊTS. À L'ÉPOQUE OÙ LA POPULATION ÉTAIT À MAJORITÉ PAYSANNE, LES HAIES ET LI-SIÈRES DE FORÊTS ÉTAIENT ENTRETENUES. MAIS MAINTENANT QUE LES HAIES SE SONT ÉPAISSIES ET QUE LA FORÊT S'EST DÉVE-LOPPÉE JUSQU'AUX ABORDS DES VILLAGES, LES ÉQUIPES DE POMPIERS LOCALES SONT ALORS CONTRAINTES DE PROCÉDER À DES BRÛLAGES DIRIGÉS PRÉVENTIFS EN VUE DE CHAQUE PÉRIODE ESTIVALE.



à droite>
Le Centre de Brûlage Dirigé de l'Ardèche (CBD07) procédant à un brûlage des friches trop proches du village d'Aubignas, mars 2025

4.2) L'eau: une ressource naturelle disputée

DUE À LA BAISSSE DU NIVEAU D'EAU DANS LES RIVIÈRES, UN STRESS HYDRIQUE GÉNÉRAL APPARAÎT AU COIRON. LES AGRICULTEURS SOUHAITERAIENT PRÉSERVER LEURS POMPAGES AEP POUR ABREUVER LEURS BÊTES ET IRRIGUER LEURS CHAMPS À LA PÉRIODE ESTIVALE. LES CAPTAGES POUR L'EAU POTABLE DU COIRON NE SONT PAS NON PLUS NÉGOCIABLES. ET ENFIN, LES PRÉLÈVEMENTS CONTINUENT DANS LA CLADUÈGNE POUR EXPORTER DE L'EAU AUX AUTRES BASSINS VERSANTS DU SUD-ARDÈCHE.

LES AUTRES RUISSEAUX, ÉTANT PLUS PETITS, S'AVÈRENT N'ÊTRE POMPÉS QUE POUR L'AGRICULTURE. POURTANT LEUR DÉBIT NATUREL NE PERMET PLUS TOUS CES PRÉLÈVEMENTS ET NOMBREUX D'ENTRE EUX SONT EN DANGER.

FACE À CE CONSTAT, LES DIAGNOSTICS DE GESTIONS DES EAUX SONT UNANIMES: IL FAUDRAIT RÉDUIRE LES POMPAGES DES SOURCES DU COIRON. EN EFFET, EN CONTINUANT CES POMPAGES, LA FAUNE AQUATIQUE NE POURRAIT PLUS SURVIVRE AUX CHAUDS ET SECS ÉTÉS ARDÉCHOIS.



le Gour Goumasse, un des sites de pompage de la claduègne

extrait du plan de gestions des eaux de Sage Ardèche

- les sous-bassins Beaume-Drobie et Auzon-Claduègne, sur le sous-bassin de l'Ardèche (Ardèche) :

Les études d'évaluation des volumes prélevables globaux (EVPG) concluent à la nécessité d'une réduction des prélèvements sur les sous-bassins Auzon-Claduègne et Beaume-Drobie. Les prélèvements actuels sur ces sous-bassins ne permettent pas d'assurer pendant l'étiage estival des conditions de préservation des milieux aquatiques. Des efforts de réduction des prélèvements sont attendus en particulier vis-à-vis de l'usage eau potable en améliorant les rendements des réseaux d'eau potable à hauteur de 75 % (objectif inscrit dans le SAGE). En parallèle, une réduction des prélèvements agricoles est attendue de la part de groupement d'irrigants par une amélioration des modes d'irrigation actuellement pratiqués sur Beaume-Drobie. Un organisme de gestion collective des prélèvements pourra être utilement être mis en place pour accompagner ces actions sur les périmètres de gestion pertinents.

LES SOLUTIONS PROPOSÉES SEMBLANT ALORS ÉTRANGES... POURQUOI RECHERCHER DE NOUVELLES SOURCES AFFLUENTES AUX RIVIÈRES DU COIRON (ICI LA CLADUÈGNE), CONTINUER D'IMPORTER DE L'EAU DE AILLEURS SI L'ON CONTINUE À EXPORTER L'EAU DU COIRON VERS D'AUTRES BASSINS VERSANTS ?

extrait du plan de gestions des eaux de Sage Ardèche

Ce cours d'eau est très sollicité par le prélèvement AEP. Les options permettant de soulager cette pression de prélèvement sont :

- Recherche de ressources nouvelles ; en particulier le contexte hydrogéologique pourrait offrir des perspectives de substitution.
- Importation depuis Pont de Veyrières, à l'instar de l'option Beaume Drobie.
- Réduction des exportations d'eau brute vers d'autres bassins versant.

DANS CE CONTEXTE INCERTAIN QUANT À L'AVENIR DES RIVIÈRES DU TERRITOIRE, L'EAU EST DISPUTÉE AU COIRON. LA SURVIE DE L'ÉLEVAGE ET DE L'AGRICULTURE EN DÉPEND, CELLES DES POPULATIONS LOCALES AUSSI QU'ELLES SOIENT HUMAINES COMME ANIMALES. POURTANT LA PRÉCIOSITÉ DU PAYSAGE DE LA RIVIÈRE ET SON DÉBIT SI PRÉCIEUX N'EMPÊCHENT PAS SA DÉGRADATION. L'EXEMPLE PARFAIT RÉSIDE ALORS ICI EN LA CONSTRUCTION MAÇONNÉE D'UNE RETENUE D'EAU PRIVATIVE PAR LE CAMPING DES ARCHES SUR LA CLADUÈGNE. EN EFFET, LES BAINEURS DU CAMPING ÉTAIENT AUTREFOIS DIRIGÉS VERS LE GOUR DE LA LEVÉE (AUJOURD'HUI BOUCHÉ PAR SA SURFRÉQUENTATION) ET MAINTENANT, UNE SORTE DE PISCINE NATURELLE A ÉTÉ CONSTRUITE DANS LE LIT MÊME DE LA RIVIÈRE ALORS QUE LE CAMPING POSSÈDE DÉJÀ PLUSIEURS PISCINES ARTIFICIELLES. LE SAUVETAGE DES RIVIÈRES DU COIRON (DU DÉBIT, DE LEURS MILIEUX, DE LEUR FAUNE ET DE LEUR FLORE) APPARAÎT ALORS COMME UNE PROBLÉMATIQUE CRUCIALE DANS LA SAUVEGARDE DES PAYSAGES DU COIRON.




le «barrage» du camping des arches, site web du camping des arches




le débit alarmant de la claduègne en période estivale en aval de la retenue du camping, site web du camping des arches

III° Le Coiron à l'horizon 2045: évaluations des politiques actuelles et scénarios prospectifs



1) Le Coiron, un trou dans les politiques ardéchoises


1.1) En l'absence de politiques publiques, les habitants s'approprient les sujets de territoire



LE CONSTAT EST CLAIR, NOTRE TERRITOIRE FAIT L'OBJET DE FORT PEU DE POLITIQUES VISANT LE TERRITOIRE ET ENCORE MOINS SES PAYSAGES. EN EFFET, S'ILS ONT ÉTÉ PRESCRITS ET SONT EN COURS D'ÉLABORATION, CES COMMUNES (À L'EXCEPTION DE SCEAUTRES) N'ONT PAS DE PLU NI DE PLUI. BIEN QUE CE SOIENT LÀ PLUS DES POLITIQUES DE TERRITOIRE ET D'URBANISME PLUTÔT QUE DE PAYSAGE EN LUI-MÊME, ELLES PERMETTRAIENT UN CADRE JURIDIQUE AUX PAYSAGES MAIS SURTOUT DES GRANDES LIGNES DIRECTRICES AUX POLITIQUES QUI S'Y APPLIQUENT DIRECTEMENT. ÉTANT UN TERRITOIRE AGRICOLE, C'EST EN FIN DE COMPTE LE PPT (PLAN PASTORAL TERRITORIAL) QUI SEMBLE DONNER LES GRANDES DIRECTIONS DES PAYSAGES COIRONNAIS, SE LIMITANT POURTANT UNIQUEMENT AU MONDE AGRICOLE (CERTES TRÈS IMPORTANT AU COIRON).

QUANT AUX POLITIQUES VISANT LES PAYSAGES DU COIRON MÉRIDIONAL, ELLES N'ONT UN CADRE D'ACTION QUE TRÈS RESTREINT COMME LES SITES (CLASSÉ ET INSCRITS) OU BIEN NE RENDENT COMPTE QUE D'UN ÉTAT DES LIEUX AVEC LA ZNIEFF «CENTRE DU MASSIF DU COIRON». LES SITES NE PROTÈGENT QUE PONCTUELLEMENT DES FRAGMENTS DE PAYSAGES JUGÉS D'INTÉRÊT COMMUN TANDIS QUE LA ZNIEFF N'EST QU'UNE INFORMATION SENSÉE ÊTRE PRISE EN COMPTE LORS DES DÉBATS SUR LES POLITIQUES DU TERRITOIRE MAIS, EN SOIT, N'ENGAGE AUCUNE PROTECTION. RAPPELONS-LE, LA ZONE D'INTÉRÊT ÉCOLOGIQUE, FAUNISTIQUE ET FLORISTIQUE (ZNIEFF) DE TYPE 2 (CAS DE FIGURE ICI PRÉSENT) SE DÉFINIT COMME «ESPACES QUI INTÈGRENT DES ENSEMBLES NATURELS FONCTIONNELS ET PAYSAGERS, POSSÉDANT UNE COHÉSION ÉLEVÉE ET PLUS RICHES QUE LES MILIEUX ALENTOURS.». UN GRADE QUI PARAÎT ALORS QUELQUE PEU FUTILE ET FORT PEU UTILE À SA PROTECTION.

de territoire où le paysage devient un sujet mondain



EN FIN DE COMPTE, LES INITIATIVES LOCALES (CERTES PEU NOMBREUSES) FIGURENT PARMI LES SEULES À PROPOSER DES RÉPONSES AUX PROBLÉMATIQUES PAYSAGÈRES ET TERRITORIALES. L'ASSOCIATION PASTORALE DU COIRON DÉFEND LES INTÉRÊTS DES ÉLEVEURS, INSTALLE UN CLIMAT D'ENTRE-AIDE PASTORALE ET PORTENT LES PROJETS VITAUX POUR LE TERRITOIRE TELS QUE LE PPT.

L'ASSOCIATION DE DÉFENSE DES RIVIÈRES DES COMMUNES DE SAINT-PONS, SAINT-JEAN-LE-CENTENIER ET BERZÈME SE POSITIONNE POUR LA PRÉSERVATION DES COURS D'EAU DE LA CLADUÈGNE ET DU RUISSEAU DU VERNET NOTAMMENT. ELLE ALERTE ET APPELLE À SE MOBILISER NOTAMMENT AU SUJET DES EXPORTATIONS DES EAUX BRUTES DE CES COURS D'EAU VERS D'AUTRES BASSINS VERSANTS.

ÉTANT TRÈS PEU PEUPLÉ, LE TERRITOIRE NE POSSÈDE QU'UN SEUL ET UNIQUE COMMERCE DE PROXIMITÉ À SAINT-JEAN-LE-CENTENIER (UNE PETITE ÉPICERIE). ALORS, C'EST UNE INITIATIVE LOCALE QUI VIENT ENCORE RÉPONDRE AUX PROBLÉMATIQUES TERRITORIALES: LA BIOLANGERIE ITINÉRANTE DE LILIAN PASTRÉ.

APRÈS LA FERMETURE DES DERNIERS PETITS COMMERCE DE PROXIMITÉ AU COIRON, LILAN PASTRÉ CRÉE EN 2017 SA BOULANGERIE BIOLOGIQUE À SAINT-JEAN-LE-CENTENIER ET ARPEUTE AVEC SON CAMION LE TERRITOIRE POUR VENDRE SON PAIN DIRECTEMENT SUR LES PLACES DES VILLAGES DE MIRABEL, SAINT-JEAN-LE CENTENIER ET D'AUTRES PETITS VILLAGES HORS DE NOTRE TERRITOIRE. LE PRINCIPE DE VENTE ITINÉRANTE PROPOSE UNE RÉPONSE CONCRÈTE À L'ISOLEMENT DES VILLAGES DU TERRITOIRE ET NOTAMMENT DES PERSONNES ÂGÉES AU COIRON.

«ici, on fait tous une demi heure de voiture pour faire nos courses à Aubenas, je voulais proposer aux gens du Coiron des produits alimentaires de première nécessité comme le pain directement dans les villages»

Lilian Pastré




Lilian Pastré prépare le pain de la tournée de la «Biolangerie itinérante»



la vente sur les places des villages du Coiron

1.2) Un territoire exclu des politiques de protection voisines




POURTANT, LES PAYSAGES ARDÉCHOIS NE SONT PAS AUTANT DÉMUNIS QUE LE COIRON EN TERME DE POLITIQUES DE PROTECTION DE PAYSAGE, BIEN AU CONTRAIRE. LE PARC NATUREL RÉGIONAL DES MONTS D'ARDÈCHE ET LE GÉOPARC MONDIAL UNESCO DES MONTS D'ARDÈCHE SONT DEUX POLITIQUES ENTIÈREMENT DÉDIÉES À LA MONTAGNE ARDÉCHOISE.

LE GÉOPARC PERMET LA PRÉSERVATION DES PAYSAGES PAR L'ÉDUCATION À L'ENVIRONNEMENT ET PAR UN ENCADREMENT D'UN TOURISME PLUS DURABLE. LE PARC NATUREL RÉGIONAL MÈNE AUSSI UNE POLITIQUE DE PRÉSERVATION DU TERRITOIRE ET D'ENCADREMENT DU TOURISME, MAIS SON CHAMP D'ACTION EST PLUS LARGE. IL PARTICIPE À LA PRÉSERVATION DES TRADITIONS RÉGIONALES NOTAMMENT AGRICOLES. LE PARC A OBTENU SON PROPRE PLAN PASTORAL TERRITORIAL, IL ACCOMPAGNE LES AGRICULTEURS DANS LEURS ACTIVITÉS (DÉPRISE, LOUP ET ÉLEVAGE...) ET VERS DES PRATIQUES BIOLOGIQUES.

TOUT COMME LE PLATEAU DU COIRON, CES PARCS SONT COMPRIS DANS LE PÉRIMÈTRE ADMINISTRATIF ET GÉOGRAPHIQUE DU MASSIF CENTRAL. ILS COMPRENNENT DES TERRITOIRES DE LA MONTAGNE ARDÉCHOISE, NOTAMMENT VOLCANIQUES (POUR LE GÉOPARC) ET BORDENT DE SI PRÈS LE COIRON QU'UNE PAGE DE LEUR SITE INTERNET LUI EST DÉDIÉ. ON COMPREND ALORS ASSEZ MAL LE FAIT QUE LE MASSIF DU COIRON NE FASSE PAS PARTIE DES PARCS ARDÉCHOIS D'AUTANT PLUS QUE CES PARCS RENCONTRENT LES MÊMES DYNAMIQUES PAYSAGÈRES QUE LE COIRON ET EN FAIRE PARTIE PERMETTRAIT UNE POLITIQUE CENTRALISÉE ET HOMOGENÈME DES PAYSAGES.

DANS LE CADRE D'UN STAGE DANS L'AGENCE SONIA FONTAINE PAYSAGE EN CPEP2, J'AVAIS EU LA CHANCE DE TRAVAILLER SUR LA PROTECTION DES PAYSAGES DU PLATEAU DES SUCS ARDÉCHOIS (COEUR DU GÉOPARC ET PNR DES MONTS D'ARDÈCHE). J'AI AINSI PU Y ÉTUDIER LES DYNAMIQUES PAYSAGÈRES EN COURS QUI SONT FORTEMENT SEMBLABLES AU COIRON ÉTANT DONNÉ LA SIMILARITÉ DES PAYSAGES DONT IL EST QUESTION. CAR CE SONT TOUS DEUX DES PAYSAGES DE PLATEAUX PASTORAUX BORDÉS DE VALLÉES OÙ LA CULTURE EN TERRASSE MARQUANT L'HISTOIRE AGRICOLE DES PAYSAGES TEND À DISPARAÎTRE COMPLÈTEMENT. DANS LES DOCUMENTS CI-DESSOUS, ON REMARQUE ALORS CETTE FORTE SIMILARITÉ PAYSAGÈRE ENTRE SUCS ET COIRON POURTANT BÉNÉFICIANT DE POLITIQUES DES PAYSAGES DIFFÉRENTES ET INÉGALES.



documents personnels produits dans le cadre du stage de découverte dans l'agence Sonia Fontaine Paysage (ci-dessus et ci-dessous)



La dynamique d'enforestement du secteur des sucs, cas d'étude: le vallon du Pradal

J'AI ALORS CONTACTÉ LE PNR À CE SUJET... A-T-ON PROPOSÉ AUX COMMUNES DU COIRON DE REJOINDRE LE PNR ? SI OUI, ONT-ELLES REFUSÉES ? LA RÉPONSE FÛT ALORS CLAIRE, L'INCLUSION DU COIRON DANS LE PNR ET GÉOPARC N'A JAMAIS ÉTÉ ENVISAGÉE POUR DEUX MOTIFS: LA SITUATION GÉOGRAPHIQUE, GÉOLOGIQUE ET PAYSAGÈRE DU COIRON ET UN PROBLÈME DE BUDGET LIMITÉ. EN EFFET, LE PNR A D'ABORD ÉTÉ FONDÉ POUR SOUTENIR LA CASTANÉICULTURE ARDÉCHOISE (QU'ON NE RETROUVE PAS AU COIRON) ET PUIS LES PLATEAUX VOLCANIQUES PASTORAUX DES SUCS ONT ÉTÉ INCLUS MAIS NE RÉSULTENT PAS DU MÊME ÉPISODE VOLCANIQUE QUE LE COIRON. ENFIN, LE PNR EST DÉJÀ UN DES PLUS VASTE DE FRANCE, SON BUDGET EST LIMITÉ ET L'ÉTENDRE ENCORE DESERVIRAIT PLUTÔT SES ACTIONS DANS SON PÉRIMÈTRE DE PROTECTION.

2) Coiron 2045: scénarios prospectifs

2.1) Coiron économique devant et paysage au second plan, quand le paysage devient une conséquence plutôt qu'un sujet.

PRENANT EN COMPTE LES DYNAMIQUES PAYSAGÈRES, TERRITORIALES ET ÉCONOMIQUES RÉCENTES, LE COIRON POURRAIT SUBIR UNE MUTATION ÉCONOMIQUE COMPLÈTE ABANDONNANT L'AGRICULTURE ET L'ÉLEVAGE AU PROFIT DU TOURISME ET DE NOUVELLES ACTIVITÉS PLUS RENTABLES. UNE REVIREMENT DE CAP QUI POURRAIT AVOIR DE LOURDS IMPACTS SUR LES PAYSAGES DU COIRON QUE NOUS AVONS DÉCRIT UN PEU PLUS TÔT.

ci-contre, la représentation graphique de ce scénario tendanciel (2.1.1)>





1. APPARITION DE LA SYLVICULTURE ET ENRÉSINEMENT DU PLATEAU

DÉJÀ PRÉSENTE AU NORD DU PLATEAU, L'INDUSTRIE SYLVICOLE GAGNE DU TERRAIN DANS LE COIRON MÉRIDIONAL. LES PARCELLES SONT RACHETÉES, LES ALIGNEMENTS DE RÉSINEUX SONT PLANTÉS ET TOUTS LES TRENTES ANS, DE VASTES CHAMPS DE SOUCHES PONCTUENT LES PAYSAGES DU PLATEAU.

2. STRESS HYDRIQUE ET EXPLOITATION DES SOURCES DU COIRON PAR DES ACTEURS TOURISTIQUES

DÉSORMAIS DÉPENDANTE DE L'AFFLUX TOURISTIQUE, LE PROJET DE CAPTER DES SOURCES DU COIRON POUR RENFLOUER LES AUTRES RIVIÈRES TOURISTIQUES PREND VIE. LES RIVIÈRES DU COIRON NE SONT PLUS QUE DES FILETS D'EAUX EN HIVER ET DES ASSECS EN ÉTÉ. LA VIE AQUATIQUE A DISPARU ET LA FAUNE LOCALE SOUFFRE DU MANQUE D'EAU POUR S'ABREUIVER. LES «PISCINES NATURELLES» COMME CELLE DÉJÀ CONSTRUITE DANS LA CLADUÈGNE SE MULTIPLIENT POUR MAINTENIR UNE ACTIVITÉ TOURISTIQUE LOCALE.

3. ARCHIPÉLISATION DU BÂTI INDIVIDUEL EN LOTISSEMENTS D'APPARENCE BIEN LOIN DU BÂTI TRADITIONNEL

CONTOURNANT LA LOI ZAN ET PROFITANT DE SES FAILLES DANS UN OBJECTIF ÉCONOMIQUE. LES INVESTISSEURS IMMOBILIERS SOUTIENNENT LA CONSTRUCTION DE NOUVEAUX LOTISSEMENTS EN DEHORS DES VILLAGES. ON DÉFRICHE DES TERRES À HAUTE VALEUR ÉCOLOGIQUE (FORÊT, PRAIRIE) POUR CONSTRUIRE TOUJOURS PLUS. LA SOCIÉTÉ DE LA VOITURE INDIVIDUELLE À DE BEAUX JOURS DEVANT ELLE.

4. DISPARITION DES TERRASSES ET ENBOISEMENT JUSQU'AUX VILLAGES

L'ÉCONOMIE DÉSORMAIS À MAJORITÉ TOURISTIQUE, LES TERRASSES RESTANTES AUTOUR DES VILLAGES NE SONT PLUS CULTIVÉES ET S'ENFRICHENT EN L'ESPACE DE QUELQUES ANNÉES. LES BRÛLAGES DIRIGÉS SE MULTIPLIENT MAIS LES FEUX DE FORÊTS SONT DÉSORMAIS UNE MENACE POUR LES HABITANTS DES BOURGS ET SURTOUT DES LOTISSEMENTS ISOLÉS SUR LES VERSANTS BOISÉS.

5. ESSOR DU TOURISME ET AUGMENTATION DE LA PRESSION SUR LES MILIEUX

LES CAMPINGS S'ÉTENDENT, ACCUEILLANT TOUJOURS PLUS DE MONDE, LA PRESSION S'ACCROÎT SUR LES ESPACES NATURELS COMME LES SENTIERS DE RANDONNÉES, LES SITES TOURISTIQUES COMME LES BALMES DE MONTBRUN OU LES RIVIÈRES. C'EST L'APOGÉE DU PAYSAGE DE VACANCES À OBSOLESCENCE PROGRAMMÉE.



6. LE PASTORALISME EN DÉCLIN DISPARAÎT PEU À PEU DU PLATEAU

AVEC UN PPT NE PRÉVOYANT QU'UN BUDGET MAXIMUM DE 390 000 EUROS SUR 5 ANS PAR LA RÉGION POUR L'ENTIÈRETÉ DU PLATEAU, LES CONDITIONS DE VIE DES ÉLEVÉS DÉJÀ AUSTÈRES SE DÉGRADENT D'AVANTAGE. COMPLÈTEMENT DÉMUNIS FACE AUX ATTAQUES DES TROUPEAUX PAR LE LOUP, LES ÉLEVÉS QUITTENT LEUR ACTIVITÉ PASTORALE. LE PLATEAU SE VIDÉ DE SES HABITANTS.

7. ENFRICHEMENT ET FERMETURE DES PRAIRIES

LES TROUPEAUX AYANT QUASIMENT TOUTS DISPARUS DU PLATEAU, UNE MAJORITÉ DE PRAIRIES ORDINAIREMENT PÂTURÉES S'ENFRICHENT ET SE BOISENT, SE RE-FERMANT PETIT À PETIT SUR ELLES-MÊMES. EN 2040-2045, QUELQUES CLAIRIÈRES SONT ENCORE VISIBLES AU CENTRE DES ANCIENNES PÂTURES LES PLUS LARGES.

8. REQUALIFICATION ÉCONOMIQUE DU PLATEAU ET OUVREMENT D'UN PARC ÉOLIEN

EN PLUS DE L'ENRÉSINEMENT, LE PLATEAU DEVIENT UNE OPPORTUNITÉ ÉCONOMIQUE POUR LES INVESTISSEURS DEPUIS QUE LES TERRES NE SONT PLUS PÂTURÉES. LE COIRON EST DÉJÀ CONNU POUR SA POSITION FAVORABLE À L'IMPLANTATION D'ÉOLIENNES PUISQU'IL Y EN A DÉJÀ UN PEU PLUS AU NORD DE NOTRE TERRITOIRE D'ÉTUDE. UN NOUVEAU PARC ÉOLIEN EST ALORS CONSTRUIT ET SES ÉOLIENNES SONT VISIBLES PARTOUT SUR LE TERRITOIRE.

9. REGROUPEMENT DES CULTURES ET ESSOR DE L'OPENFIELD

DÉSORMAIS EN TERRITOIRE TOURISTIQUE, CERTAINS AGRICULTEURS SE SONT RECONVERTIS ET ONT VENDU LEURS TERRES. LES AGRICULTEURS RESTANTS, APRÈS LES AVOIR RACHETÉS, CULTIVENT DÉSORMAIS DE PLUS GRANDES SURFACES, RÉSULTATS DU REGROUPEMENT DE LEURS NOUVELLES PARCELLES. LES CULTURES SONT AINSI MOINS DIVERSES QU'AUPARAVANT.

2.2) Vers un Coiron méridional aux activités durables. Plaidoyer pour le paysage dans les débats de territoire.

DANS UN CONTEXTE DE PRISE DE CONSCIENCE ÉCOLOGIQUE GÉNÉRALISÉE, ON PEUT AUSSI ALORS FAIRE L'HYPOTHÈSE D'UNE TERRITOIRE PRÉSERVÉ DANS UN PREMIER TEMPS PAR SES HABITANTS ET PUIS PAR LES POLITIQUES PUBLIQUES PRENANT EN COMPTE LA LOI ZAN (ET L'APPLIQUANT FERMEMENT) ET UN PPT ADAPTÉ AUX BESOINS ACTUELS DU MONDE AGRICOLE COIRONNAIS.

ci-contre, la représentation graphique de ce scénario tendanciel (2.1.1)>





1. LES RIVIÈRES DU COIRON PRÉSERVÉES

ALERTÉS PAR LES RAPPORTS SUR LES RISQUES D'AS-SECS ENCOURUS PAR LES RIVIÈRES DU COIRON, DES GROUPES DE DÉFENSES DES RIVIÈRES SE FORMENT ET MILITENT AINSI CONTRE TOUTE ACTION AYANT UNE INCIDENCE SUR LES COURS D'EAUX. LES EXPORTS D'EAU BRUTE VERS D'AUTRES BASSINS VERSANTS SONT ARRÊTÉS, LA PISCINE NATURELLE DU CAMPING DES ARCHES EST DÉCONSTRUITE POUR PERMETTRE UN DÉBIT NATU-REL FAVORABLE À LA VIE AQUATIQUE. LE TOURISME DES RIVIÈRES CONTINUENT ALORS DANS DES PROPORTIONS RAISONNABLES. LES TOURISTES FRÉQUENTENT LES GOURS CONNUS DU GRAND PUBLIC PRÉSERVANT AINSI LE RESTE DES RIVIÈRES DE DÉGRADATION HUMAINE.

2. RE-DYNAMISATION DE LA CULTURE ARBORICOLES DANS LES TERRASSES TRADITIONNELLES.

LE PNR DES MONTS D'ARDÈCHE NE SE LIMITE PAS TOUJOURS À SON TERRITOIRE ET AINSI PRODUIT RÉ-GULIÈREMENT DES PLANS (AGRICOLIS NOTAMMENT) QUI POURRAIENT S'APPLIQUER AU COIRON. PROFITANT DE CES PLANS, LES AGRICULTEURS LOCAUX DU COIRON REJOignent LA DYNAMIQUE DU RESTE DE LA MONTAGNE ARDÈCHOISE DE REDYNAMISATION DE LA CULTURE EN TERRASSES. CES ESPACES DE CULTURE SONT ALORS RÉ-INVENTÉS POUR CONVENIR À L'AGRI-CULTURE CONTEMPORAINE. ON Y CULTIVE DÉSORMAIS DES PÊCHERS, DES AMANDIERS, DE LA VIGNE ET CER-TAINES TERRASSES SONT MISES EN PÂTURES POUR DES TROUPEAUX DESCENDUS DU PLATEAU.

3. UN TISSU FORESTIER CONTENU PAR L'ENTRETIEN DES LISIÈRES ET DES TERRASSES


LES BOISEMENTS DES VALLÉES SONT DÉSORMAIS CONTENUS PAR L'ENTRETIEN DES TERRASSES DE-PUIS QUE CETTE FORME DE CULTURE A ÉTÉ REMISE AU GOÛT DU JOUR. LE TISSU BOISÉ NE S'ÉTENDRA PAS JUSQU'AUX ABORDS DU BÂTI LE PROTÉGEANT ALORS DU RISQUE D'INCENDIES FORESTIERS.

4. UNE ARCHIPELISATION DU BÂTI STOPPÉE POUR DES CENTRES BOURGS RÉINVESTIS ET LA PRÉSERVATION DES ESPACES DE NATURE

DANS CE CAS, LA LOI DE ZÉRO ARTIFICIALISATION NETTE (ZAN) EST APPLIQUÉE À LA LETTRE ET LES PROJETS DE CONSTRUCTION EN DEHORS DES BOURGS SONT AVORTÉS. LES NOUVELLES POPULATIONS DU COIRON INVESTISSENT DANS LE BÂTI EXISTANT DES BOURGS CONTRANT AINSI LEUR DÉSERTIFICATION ET LIMITANT L'ARTIFICIALISATION DES SOLS AUTOUR DES VILLAGES.

5. DÉVELOPPEMENT D'UNE ACTIVITÉ TOURISTIQUE PLUS DURABLE

LES CAMPINGS NE S'ÉTENDENT PAS AU-DELÀ DE LEURS LIMITES ACTUELLES. LES PROJETS DE CONSTRUCTION DANS LES COURS D'EAU SONT ABANDONNÉS. LIMITANT LEUR CAPACITÉ D'ACCUEIL, LES CAMPINGS PERMETTENT UNE EXPÉRIENCE PLUS PROCHE DES PAYSAGES ET SEN-SIBILISENT À LEUR PROTECTION. LA FILIÈRE TOURIS-TIQUE N'EST ALORS PLUS UNE MENACE AUX PAYSAGES DU COIRON, DU MOINS, MOINS QUE AVANT.



6. UN NOUVEAU SOUFFLE POUR LE PASTORALISME

DEVANT ÊTRE RECONDUIT TOUS LES CINQ ANS, LE PPT ÉVOLUE ET APPORTE UN SOUTIEN DE PLUS EN PLUS CORRESPONDANT AUX BESOINS DES ÉLEVEURS. MALGRÉ LES ATTAQUES ÉVENTUELLES DU LOUP, L'ÉLEVAGE SUR LE PLATEAU, REDYNAMISÉ, EST ALORS ASSEZ PROSPÈRE POUR FAIRE FACE AUX PERTES.

7. LES BOCAGES PRÉSERVÉS SUR LE PLATEAU

GRÂCE À LA PROSPÉRITÉ RETROUVÉE DES ACTIVITÉS PASTORALES. LE RÉSEAU DE HAIES ET LES PARCELLES QU'IL DÉLIMITE SONT ENTRETENUS. CE SAVOIR-FAIRE DE LA HAIE ET DE SON ENTRETIEN EST ENSEIGNÉ AUX GÉNÉRATIONS SUIVANTES D'ÉLEVEURS ET LE PLATEAU PRÉ-SERVE SES PAYSAGES TRADITIONNELS DE BOCAGES DE MOYENNE MONTAGNE BALAYÉS PAR LES VENTS.

8. DANS LA PLAINE, UNE AGRICULTURE RÉSILIENTE DE PAR SA DIVERSITÉ


APRÈS LA CRISE SÉRICICOLE, LES CULTURES SE SONT DIVERSIFIÉES DANS LA PLAINE MÉRIDIONALE DU COIRON. L'AGRICULTURE PERSISTANT DANS SON RÔLE D'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE MAJEURE DU TERRITOIRE, LES PRODUC-TEURS SONT NOMBREUX ET LES CULTURES DIVERSES. ON RETROUVE ENCORE DE LA VIGNE, DES CÉRÉALES, DES PRAIRIES DE FAUCHE ET DE L'ARBORICULTURE FRUITIÈRE. CERTAINES CULTURES PLUS ADAPTÉES AU RÉCHAUFFE-MENT CLIMATIQUE Y AURONT SANS DOUTE FAIT LEUR AP-PARITION (ESSOR DE L'AMANDIER, PISTACHIER, LAVANDE ETC). CETTE PLURALITÉ DE CULTURES PERMET AINSI UN TERRITOIRE MOINS EN PROIE À UNE CRISE AGRICOLE ET PROMET UN AVENIR MEILLEUR À L'AGRICULTURE DANS LA PLAINE MÉRIDIONALE DU COIRON.

Conclusion

EN SOMME, LES PAYSAGES DU COIRON MÉRIDIONAL S'ÉRIGENT AUJOURD'HUI EN TÉMOINS D'UNE HISTOIRE CROISÉE ENTRE ALÉAS NATURELS ET ACTIVITÉS HUMAINES. MODELÉS PAR UNE ACTIVITÉ VOLCANIQUE INTENSE, ILS PRÉSENTENT UNE GRANDE DIVERSITÉ DE PAYSAGES, ENTRE PLATEAU PASTORAL BASALTIQUE, PLAINE CULTIVÉE ET FONDS DE VALLÉES HOSTILES. CETTE STRUCTURE PARTICULIÈRE A, AU FIL DU TEMPS, FORTEMENT INFLUENCÉ LA VIE DANS SES PAYSAGES ET NOTAMMENT LES PRATIQUES AGRICOLES, DIVISANT L'AGRICULTURE ENTRE ÉLEVAGE BOVIN ET OVIN SUR LE PLATEAU ET CULTURE DE LA VIGNE, DU MÛRIER BLANC, PRAIRIES DE FAUCHE ET ARBORICULTURE FRUITIÈRE DANS LA PLAINE. LES VALLÉES ÉTANT LAISSÉES À LEUR STATUT DE VERSANTS ABRUPTS ET HOSTILES, ÉVOLUENT ALORS DIFFÉREMMENT DES PAYSAGES ALENTOURS MARQUANT AINSI DES CONTRASTES PRONONCÉS DANS LES PAYSAGES DU MASSIF. POUR DES RAISONS DIVERSES TELLES QUE L'AVÈNEMENT DU TOURISME EN ARDÈCHE OU LE GRAND REMEMBREMENT, LE COIRON MÉRIDIONAL FAIT FACE AUJOURD'HUI À L'ABANDON PROGRESSIF DES TERRASSES AGRICOLES TRADITIONNELLES. AU DELÀ D'INSTAURER LE DÉBUT D'UN CHANGEMENT ÉCONOMIQUE PROFOND AU COIRON, CE PHÉNOMÈNE DE DÉPRISE AGRICOLE FAVORISE LE RETOUR DE LA VÉGÉTATION ET MODIFIE AINSI L'ÉQUILIBRE ENTRE MILIEUX OUVERTS ET BOISÉS.

EN L'ABSENCE DE POLITIQUES DE TERRITOIRE, LA VÉGÉTATION SE PROPAGE SANS ENTRAVES ET LES ÉVOLUTIONS DES PAYSAGES ANTHROPOSÉS SE FONT ALORS PONCTUELLEMENT, SANS GRANDE APPROBATION NI AVIS, MENANT AINSI LES SUJETS DE TERRITOIRE ET DE PAYSAGE AU PLUS PRÈS DES HABITANTS QUI S'EN SAISISSENT.

LE COIRON MÉRIDIONAL CONNAIT AUJOURD'HUI UNE DES MULTIPLES MUTATIONS DE SON HISTOIRE. ALORS, DANS L'OPTIQUE DE CONCILIER DÉVELOPPEMENT LOCAL ET PRÉSERVATION DES PAYSAGES, IL APPARAÎT PRIMORDIAL QUE LES CORTÈGES ÉLABORANT LES POLITIQUES DE TERRITOIRE PORTENT UNE ATTENTION PARTICULIÈRE AUX INTERACTIONS ET CO-ÉVOLUTIONS ENTRE NATURE ET CULTURE QUI LE RÉGISSENT. CETTE EXPERTISE PERMETTRAIT D'ENFIN APPORTER DES RÉPONSES PAYSAGÈRES ADAPTÉES AUX ENJEUX DE TERRITOIRE QU'ELLES SOIENT INTERVENTIONNISTES OU POLITIQUES.



Bibliographie

- Bacconnier L. Le Coiron (Vivaraïs). In: Revue de géographie alpine, tome 12, n°2, 1924. pp. 247-335, <https://doi.org/10.3406/rga.1924.4886>, www.persee.fr/doc/rga_0035-1121_1924_num_12_2_4886

- Cochet, G. (2003). Le plateau du Coiron (Guide Patrimoine Région Rhône Alpes). Conservatoire Rhones-Alpes Espace. <https://www.fnac.com/a3486918/Gilbert-Cochet-Le-plateau-du-Coiron>

Sitographie

- De Ressources Régional des Paysages D’Auvergne-Rhône-Alpes, C. (2019, 19 décembre). Plateau du Coiron. Centre de Ressources Régional des Paysages D’Auvergne-Rhône-Alpes. <http://www.paysages.auvergne-rhone-alpes.gouv.fr/plateau-du-coiron-a860.html>

- Curiosités géologiques et périgéologiques sur le Plateau du Coiron (Ardèche) — Planet-Terre. (2023, 16 janvier). <https://planet-terre.ens-lyon.fr/ressource/lmg768-2023-01-16.xml>

- Medarus. (s. d.). Vivaraïs protestants : les huguenots en ARDECHE. <https://www.medarus.org/Ardecche/07genera/07genTex/huguenots.html>

- Pastré, P. R. P. M. (2024, 7 décembre). Du vélorail à la voie verte, « une transformation incontournable » . Le Dauphiné Libéré. <https://www.ledauphine.com/politique/2024/12/07/du-velorail-a-la-voie-verte-une-transformation-incontournable>

- Dossier complet – Commune de Saint-Jean-le-Centenier (07247) | Insee. (s. d.). <https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=COM-07247>

- Michelas, D. (2020, 9 septembre). La sériciculture en Ardèche. Ici, le Média de la Vie Locale. <https://www.francebleu.fr/emissions/la-balade-de-daphne/drome-ardeche/la-sericiculture-en-ardeche>

- Bureau d’Etude AUCEA. (2007). Rapport final PGE Ardèche_Phase1. Dans [https://www.gesteau.fr/sites/default/files/Etude_Phase1](https://www.gesteau.fr/sites/default/files/Etude_SAGE_Etiages.pdf). Consulté le 2 mai 2025, à l’adresse https://www.gesteau.fr/sites/default/files/Etude_SAGE_Etiages.pdf

- Parc naturel régional des Monts d’Ardèche. (2024, 16 avril). Parc naturel régional des Monts d’Ardèche. Parc Naturel Régional des Monts D’Ardèche. <https://www.parc-monts-ardeche.fr/>

- Collectivité Territoriale, Association pastorale du Coiron, & Chambre d’agriculture. (2023). PROJET STRATEGIQUE AGRICOLE ET DE DEVELOPPEMENT RURAL (PPT). Région Auvergne-Rhône-Alpes. <https://edelib.auvergnerhonealpes.fr/webdelibplus/jsp/showFile.jsp?datePub=10/07/2023&dateRetLega=10/07/2023&pdf=0cBwlciopEGtjBusVJX4%2F4jb6AOKFJ94tta2qSUXnb5%2Fpm-MXYOIgYTkOvIqgVv48061itaC5HWJBGjDX9eblIxG%2BtffiScNVdwKHCLSBWInyqQlmdaRvHZ73JxPEiJ%2FvbzBp6EZY28%2F0d-vHNn35Bo9HMeVx0Gw7DAjxh4ZOOKFSabBXAu%2BHw%3D%3D>

Cartographie

- Visualiseur InfoTerre. (s. d.). <https://infoterre.brgm.fr/viewer/MainTileForward.do>

- Remonter le temps – IGN. (s. d.). <https://remonterletemps.ign.fr/>

- Google earth. <https://earth.google.com/web/>

- Géoportail. (s. d.). <https://www.geoportail.gouv.fr/>

- Carte IGN, 1975, format papier

- Carte IGN série bleue, 2023, format papier

Iconographie

- Musée protestant. (2020, 17 juin). Les dragonnades (1681-1685) – Musée protestant. Musée Protestant. <https://museeprotestant.org/notice/les-dragonnades-1681-1685/>

- Olivier-de-Serres-Statue. (2012, 10 octobre). <https://www.huguenots.fr/2012/10/1038/olivier-de-serres-statue-2/>

- Patrimoine d’Ardèche : Les Balmes de Montbrun(commune de Saint-Gineys-en-Coiron), site castral troglodyte. (s. d.). https://www.patrimoine-ardeche.com/visites/balmes_montbrun.htm

- D’albon, A. (2016, 15 juillet). Sold at Auction : Julien Lacaze, LACAZE, JULIEN (1886-1971). Pinterest. <https://fr.pinterest.com/pin/474215035746536153/>

- Lena. (s. d.). Aubignas : la carrière de basalte (Ardèche). <https://balades26-07.blogspot.com/2015/08/aubignas-la-carriere-de-basalte-ardeche.html>

- Girard-Blanc, N. (2021, 26 juillet). Depuis Saint-Jean-le-Centenier, on peut découvrir l’Ardèche à vélorail. Le Dauphiné Libéré. <https://www.ledauphine.com/culture-loisirs/2021/07/25/depuis-saint-jean-le-centeniers-on-peut-decouvrir-l-ardeche-a-velorail>

- Parcours vélorail07, www.velorail.fr

- ACT G2-Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2021, Insee, RP2021 exploitation principale, géographie au 01/01/2024.

- Champale, E. (2023, 26 octobre). Ardèche : un loup formellement identifié à Berzème. Ici, le Média de la Vie Locale. <https://www.francebleu.fr/infos/agriculture-peche/ardeche-un-loup-formellement-identifie-a-berzeme-1614635>

- Camping les Arches – camping 4 étoiles avec baignade rivière Ardèche. (s. d.). https://www.camping-les-arches.com/baignade/baignade-riviere-ardeche/#gallery_36-3

Cartes postales

- documents personnels

